



**PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E PERIZIA GEOLOGICA PER I LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA
STRAORDINARIO D'INVESTIMENTI ART. 20 L. 67/1988 III FASE. (LOTTO 1)
"REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO A 3 PIANI DA DESTINARE A BUNKER PER RADIOTERAPIA –
MEDICINA NUCLEARE – UNITÀ SPINALE – RECUPERO E RIABILITAZIONE
FUNZIONALE E NEURO-RIABILITAZIONE ED AMBULATORI ”
CIG: 8115585899 CUP: C23D19000070002**

PROGETTAZIONE:

TIMBRO E FIRMA:



MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344
Tel: +39.051.4598661
e-mail: segreteria@mainmgt.it
http://www.mainmgt.it



CAVUOTO ING. FILIPPO
Napoli (NA), Via Benedetto Brin, 63/D
Tel: +39.081.24823471
e-mail: f.cavuto@studiocavuto.com



SERVIZI INTEGRATI s.r.l.
Napoli (NA), Via Riviera di Chiara, 105
Tel: +39.081.660172
e-mail: info@servizi-integrati.it
http://www.serviziintegratisrl.it

MAIN
Management & Ingegneria S.r.l.
Ing. NICOLA FREDDI
Iscritto al V.A. degli Ingegneri di Bologna
n° 139916

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GENERALI

Analisi prezzi - Opere civili

Rev. 0	19/04/2021	Consegna progetto esecutivo
Emissione/revisione	Data	Riferimento emissione/revisione

Scala	File di riferimento	Codice commessa	Fase	Argomento	Sub.	Elaborato	Revisione
	20.26_PE_G_05_01/B_00	20.26	PE	G	05	01/B	0
Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Verificato	Approvato		
19/04/2021	PROGETTO ESECUTIVO	MDM-GG-VP-SC	MDM-GG-VP-SC	NF	NF		

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento		
a	LisCampania_LLPP_2020				2020		
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018		
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						
DESCRIZIONE DELLA VOCE PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA LASTRA PER FACCIA - SP 150 mm Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato di spessore 100 mm, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Nell'intercapedine dell'orditura verrà inserito un materassino in lana di roccia dello spessore di 80 mm con una densità indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete						ELENCO PREZZI UNITARI	
						Rif. Articolo	NP.OE.001
PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera							
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,560	26,95	15,09	
SOMMANO MANO D'OPERA			€				15,00
2.0 Materiali e opere compiute							
2.1	Parete 150 mm comprensiva di Noli e Trasporti	d	mq	1,000	18,23	18,23	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€				18,23
3.0 Trasporti e oneri							
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	18,23	0,00	
3.2	Oneri di scarica			0,0%	18,23	0,00	
SOMMANO TRASPORTI			€				0,00
4.0 Noli							
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	18,23	0,00	
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI			€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)			€				33,23
5.0 Spese sicurezza							
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)			0,000%	33,23	0,00	
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€				0,00
B TOTALE (A+5.0)			€				33,23
6.0 Spese generali - utili							
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%	33,23	4,98	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	38,21	3,82	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€				8,81
C TOTALE (B+6.0)			€				42,04
arrotondamento							0,01
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/mq				42,05
RIBASSO		8,00%					38,68

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento		
a	LisCampania_LLPP_2020				2020		
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018		
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						
DESCRIZIONE DELLA VOCE PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA LASTRA PER FACCIA - SP 200 mm Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla doppia struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato di spessore 75 mm, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Nell'intercapedine dell'orditura verrà inserito un materassino in lana di roccia dello spessore di 60 mm con una densità indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete						ELENCO PREZZI UNITARI	
						Rif. Articolo	NP.OE.002
PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera							
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,560	26,95	15,09	
SOMMANO MANO D'OPERA			€				15,00
2.0 Materiali e opere compiute							
2.1	Parete 200 mm comprensiva di Noli e Trasporti	d	mq	1,000	24,69	24,69	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€				24,69
3.0 Trasporti e oneri							
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	24,69	0,00	
3.2	Oneri di scarica			0,0%	24,69	0,00	
SOMMANO TRASPORTI			€				0,00
4.0 Noli							
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	24,69	0,00	
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI			€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)			€				39,69
5.0 Spese sicurezza							
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)			0,000%	39,69	0,00	
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€				0,00
B TOTALE (A+5.0)			€				39,69
6.0 Spese generali - utili							
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%	39,69	5,95	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	45,64	4,56	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€				10,52
C TOTALE (B+6.0)			€				50,21
arrotondamento							
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/mq				50,21
RIBASSO		8,00%					46,19

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento		
a	LisCampania_LLPP_2020				2020		
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018		
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						
DESCRIZIONE DELLA VOCE						ELENCO PREZZI UNITARI	
PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA ORDITURA E DOPPIA LASTRA PER FACCIA - SP.250 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla doppia struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato una di spessore 75 mm e una di spessore 100 mm, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Nell'intercapedine dell'orditura verrà inserito un materassino in lana di roccia dello spessore di 80 mm con una densità indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete						Rif. Articolo	NP.OE.003
PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera							
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,560	26,95	15,09	
SOMMANO MANO D'OPERA			€				15,00
2.0 Materiali e opere compiute							
2.1	Parete 250 mm comprensiva di Noli e Trasporti	d	mq	1,000	26,56	26,56	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€				26,56
3.0 Trasporti e oneri							
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	26,56	0,00	
3.2	Oneri di scarica			0,0%	26,56	0,00	
SOMMANO TRASPORTI			€				0,00
4.0 Noli							
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	26,56	0,00	
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI			€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)			€				41,56
5.0 Spese sicurezza							
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)			0,000%	41,56	0,00	
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€				0,00
B TOTALE (A+5.0)			€				41,56
6.0 Spese generali - utili							
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%	41,56	6,23	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	47,79	4,78	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€				11,01
C TOTALE (B+6.0)			€				52,57
arrotondamento							0,03
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/mq				52,60
RIBASSO		8,00%					48,40

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021			
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento				
a	LisCampania_LLPP_2020				2020				
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018				
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI		
PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA ORDITURA E DOPPI LASTRA PER FACCIA - SP.350 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla tripla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato una di spessore 75 mm e due di spessore 100 mm, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Nell'intercapedine dell'orditura verrà inserito un doppio materassino in lana di roccia dello spessore di 80 mm con una densità indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete e una lastra tra un orditura e l'altra.							Rif. Articolo		
							NP.OE.004		
PN	ELEMENTI			Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
								PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera									
1.2 Costo orario operaio specializzato				a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3 Costo orario operaio qualificato				a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4 Costo orario operaio comune				a	h	0,560	26,95	15,09	
SOMMANO MANO D'OPERA					€				15,00
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1 Parete 350 mm comprensiva di Noli e Trasporti				d	mq	1,000	41,34	41,34	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€				41,34
3.0 Trasporti e oneri									
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	41,34	0,00	
3.2 Oneri di scarica						0,0%	41,34	0,00	
SOMMANO TRASPORTI					€				0,00
4.0 Noli									
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	41,34	0,00	
4.2									
4.3									
SOMMANO NOLI					€				0,00
A				TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)				€	56,34
5.0 Spese sicurezza									
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)						0,000%	56,34	0,00	
5.2									
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€				0,00
B				TOTALE (A+5.0)				€	56,34
6.0 Spese generali - utili									
6.1 Spese generali (% di B)						15,00%	56,34	8,45	
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)						10,00%	64,79	6,48	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€				14,93
C				TOTALE (B+6.0)				€	71,27
				arrotondamento					0,03
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					€/mq				71,30
RIBASSO				8,00%					65,60

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento		
a	LisCampania_LLPP_2020				2020		
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018		
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						
DESCRIZIONE DELLA VOCE						ELENCO PREZZI UNITARI	
PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA LASTRA PER FACCIA - SP.150 - EI 120							
Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di di gesso rivestito EI 120, atta a garantire una resistenza al fuoco E.I 120 (1), dello spessore di 12.5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato di spessore 100 mm, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Nell'intercapedine dell'orditura verrà inserito un materassino in lana di roccia dello spessore di 80 mm con una densità indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete						Rif. Articolo	NP.OE.005
PN	ELEMENTI			Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI
						IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera							
1.2	Costo orario operaio specializzato			a	h	0,000	26,68
1.3	Costo orario operaio qualificato			a	h	0,000	27,64
1.4	Costo orario operaio comune			a	h	0,560	26,95
SOMMANO MANO D'OPERA				€			15,00
2.0 Materiali e opere compiute							
2.1	Parete 150 mm REI comprensiva di Noli e Trasporti			d	mq	1,000	20,29
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE				€			20,29
3.0 Trasporti e oneri							
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)					0,0%	20,29
3.2	Oneri di scarica					0,0%	20,29
SOMMANO TRASPORTI				€			0,00
4.0 Noli							
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)					0,0%	20,29
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI				€			0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)				€			35,29
5.0 Spese sicurezza							
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)					0,000%	35,29
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA				€			0,00
B TOTALE (A+5.0)				€			35,29
6.0 Spese generali - utili							
6.1	Spese generali (% di B)					15,00%	35,29
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)					10,00%	40,58
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI				€			9,35
C TOTALE (B+6.0)				€			44,64
arrotondamento							0,01
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE				€/mq			44,65
RIBASSO				8,00%			41,08

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020				2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori							
DESCRIZIONE DELLA VOCE						ELENCO PREZZI UNITARI		
PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO DOPPIA ORDITURA E DOPPIA LASTRA PER FACCIA - SP.200 - REI120								
Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di gesso rivestito EI 120, atte a garantire una resistenza al fuoco E.I. 120 (1), dello spessore di 12.5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla doppia struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato di spessore 75 mm, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Nell'intercapedine dell'orditura verrà inserito un materassino in lana di roccia dello spessore di 60 mm con una densità indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete						Rif. Articolo	NP.OE.006	
PN	ELEMENTI			Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI
							PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera								
1.2	Costo orario operaio specializzato			a	h	0,000	26,68	0,00
1.3	Costo orario operaio qualificato			a	h	0,000	27,64	0,00
1.4	Costo orario operaio comune			a	h	0,560	26,95	15,09
SOMMANO MANO D'OPERA					€			15,00
2.0 Materiali e opere compiute								
2.1	Parete 200 mm comprensiva di Noli e Trasporti			d	mq	1,000	28,61	28,61
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€			28,61
3.0 Trasporti e oneri								
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)					0,0%	28,61	0,00
3.2	Oneri di scarica					0,0%	28,61	0,00
SOMMANO TRASPORTI					€			0,00
4.0 Noli								
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)					0,0%	28,61	0,00
4.2								
4.3								
SOMMANO NOLI					€			0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)					€			43,61
5.0 Spese sicurezza								
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)					0,000%	43,61	0,00
5.2								
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€			0,00
B TOTALE (A+5.0)					€			43,61
6.0 Spese generali - utili								
6.1	Spese generali (% di B)					15,00%	43,61	6,54
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)					10,00%	50,15	5,02
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€			11,56
C TOTALE (B+6.0)					€			55,17
arrotondamento								0,03
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					€/mq			55,20
RIBASSO				8,00%				50,78

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021								
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento									
a	LisCampania_LLPP_2020					2020									
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018									
d	Indagine di mercato / offerte fornitori														
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI								
CONTROPARETE AUTOPORTANTE - DOPPIA LASTRA - SP.75															
Fornitura e posa in opera di contropareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato di spessore 75 mm, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Nell'intercapedine dell'orditura verrà inserito un materassino in lana di roccia dello spessore di 60 mm con una densità indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su un lato della parete							Rif. Articolo	NP.OE.007							
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI						
									PARZIALI	sub TOTALI					
1.0 Mano d'opera															
1.2 Costo orario operaio specializzato					a	h	0,000	26,68	0,00						
1.3 Costo orario operaio qualificato					a	h	0,000	27,64	0,00						
1.4 Costo orario operaio comune					a	h	0,370	26,95	9,97						
SOMMANO MANO D'OPERA											€				10,00
2.0 Materiali e opere compiute															
2.1 Controparete 75 mm comprensiva di Noli e Trasporti					d	mq	1,000	13,81	13,81						
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE											€				13,81
3.0 Trasporti e oneri															
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	13,81	0,00						
3.2 Oneri di scarica							0,0%	13,81	0,00						
SOMMANO TRASPORTI											€				0,00
4.0 Noli															
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	13,81	0,00						
SOMMANO NOLI											€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)											€				23,81
5.0 Spese sicurezza															
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)							0,000%	23,81	0,00						
SOMMANO SPESE SICUREZZA											€				0,00
B TOTALE (A+5.0)											€				23,81
6.0 Spese generali - utili															
6.1 Spese generali (% di B)							15,00%	23,81	3,57						
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)							10,00%	27,38	2,74						
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI											€				6,31
C TOTALE (B+6.0)											€				30,12
arrotondamento															
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE											€/mq				30,12
RIBASSO											8,00%				27,71

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021								
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento									
a	LisCampania_LLPP_2020					2020									
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018									
d	Indagine di mercato / offerte fornitori														
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI								
CONTROPARETE AUTOPORTANTE - DOPPIA LASTRA - SP.125															
Fornitura e posa in opera di contropareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato di spessore 100 mm, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Nell'intercapedine dell'orditura verrà inserito un materassino in lana di roccia dello spessore di 80 mm con una densità indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su un lato della parete							Rif. Articolo	NP.OE.007a							
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI						
									PARZIALI	sub TOTALI					
1.0 Mano d'opera															
1.2 Costo orario operaio specializzato					a	h	0,000	26,68	0,00						
1.3 Costo orario operaio qualificato					a	h	0,000	27,64	0,00						
1.4 Costo orario operaio comune					a	h	0,370	26,95	9,97						
SOMMANO MANO D'OPERA											€				10,00
2.0 Materiali e opere compiute															
2.1 Controparete 125 mm comprensiva di Noli e Trasporti					d	mq	1,000	15,23	15,23						
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE											€				15,23
3.0 Trasporti e oneri															
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	15,23	0,00						
3.2 Oneri di scarica							0,0%	15,23	0,00						
SOMMANO TRASPORTI											€				0,00
4.0 Noli															
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	15,23	0,00						
SOMMANO NOLI											€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)											€				25,23
5.0 Spese sicurezza															
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)							0,000%	25,23	0,00						
SOMMANO SPESE SICUREZZA											€				0,00
B TOTALE (A+5.0)											€				25,23
6.0 Spese generali - utili															
6.1 Spese generali (% di B)							15,00%	25,23	3,78						
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)							10,00%	29,01	2,90						
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI											€				6,69
C TOTALE (B+6.0)											€				31,92
arrotondamento															
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE											€/mq				31,92
RIBASSO											8,00%				29,36

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021								
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento									
a	LisCampania_LLPP_2020					2020									
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018									
d	Indagine di mercato / offerte fornitori														
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI								
CONTROPARETE AUTOPORTANTE - DOPPIA LASTRA - SP.75 REI 120															
Fornitura e posa in opera di contropareti divisorie in lastre di di gesso rivestito EI 120, atta a garantire una resistenza al fuoco E.I. 120 (1), dello spessore di 12.5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato di spessore 75 mm, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Nell'intercapedine dell'orditura verrà inserito un materassino in lana di roccia dello spessore di 60 mm con una densità indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su un lato della parete							Rif. Articolo	NP.OE.007b							
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI						
									PARZIALI	sub TOTALI					
1.0 Mano d'opera															
1.2 Costo orario operaio specializzato					a	h	0,000	26,68	0,00						
1.3 Costo orario operaio qualificato					a	h	0,000	27,64	0,00						
1.4 Costo orario operaio comune					a	h	0,370	26,95	9,97						
SOMMANO MANO D'OPERA											€				10,00
2.0 Materiali e opere compiute															
2.1 Controparete 75 mm comprensiva di Noli e Trasporti					d	mq	1,000	14,83	14,83						
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE											€				14,83
3.0 Trasporti e oneri															
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	14,83	0,00						
3.2 Oneri di scarica							0,0%	14,83	0,00						
SOMMANO TRASPORTI											€				0,00
4.0 Noli															
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	14,83	0,00						
SOMMANO NOLI											€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)											€				24,83
5.0 Spese sicurezza															
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)							0,000%	24,83	0,00						
SOMMANO SPESE SICUREZZA											€				0,00
B TOTALE (A+5.0)											€				24,83
6.0 Spese generali - utili															
6.1 Spese generali (% di B)							15,00%	24,83	3,72						
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)							10,00%	28,55	2,86						
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI											€				6,58
C TOTALE (B+6.0)											€				31,41
arrotondamento															0,04
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE											€/mq				31,45
RIBASSO											8,00%				28,93

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
---	--	--	--	--	--	-------------------	--

Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:				anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020			2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018			2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						

DESCRIZIONE DELLA VOCE						ELENCO PREZZI UNITARI	
CONTROPARETE AUTOPORTANTE - DOPPIA LASTRA - SP.125 REI 120 Fornitura e posa in opera di contropareti divisorie in lastre di gesso rivestito EI 120, atta a garantire una resistenza al fuoco E.I. 120 (1), dello spessore di 12.5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato di spessore 100 mm, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Nell'intercapedine dell'orditura verrà inserito un materassino in lana di roccia dello spessore di 80 mm con una densità indicativa di 40 kg/m3. Con due lastre di cartongesso su un lato della parete						Rif. Articolo NP.OE.007a	

PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera							
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,370	26,95	9,97	
SOMMANO MANO D'OPERA			€				10,00
2.0 Materiali e opere compiute							
2.1	Controparete 125 mm comprensiva di Noli e Trasporti	d	mq	1,000	16,25	16,25	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€				16,25
3.0 Trasporti e oneri							
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	16,25	0,00	
3.2	Oneri di scarica			0,0%	16,25	0,00	
SOMMANO TRASPORTI			€				0,00
4.0 Noli							
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	16,25	0,00	
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI			€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)			€				26,25
5.0 Spese sicurezza							
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)			0,000%	26,25	0,00	
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€				0,00
B TOTALE (A+5.0)			€				26,25
6.0 Spese generali - utili							
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%	26,25	3,94	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	30,19	3,02	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€				6,96
C TOTALE (B+6.0)			€				33,21
arrotondamento							0,04
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/mq				33,25
RIBASSO		8,00%					30,59

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021			
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento				
a	LisCampania_LLPP_2020					2020				
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018				
d	Indagine di mercato / offerte fornitori									
DESCRIZIONE DELLA VOCE PLACCAGGIO PARETI CON LASTRA IN GESSO - spessore 12,5 mm Fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito, con spessore 12,5 mm applicate a piano omogeneo attraverso legante.							ELENCO PREZZI UNITARI			
							Rif. Articolo	NP.OE.008		
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
								PARZIALI	sub TOTALI	
1.0 Mano d'opera										
1.2	Costo orario operaio specializzato				a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato				a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune				a	h	0,180	26,95	4,85	
SOMMANO MANO D'OPERA						€				5,00
2.0 Materiali e opere compiute										
2.1	placcaggio comprensivo di Noli e Trasporti				d	mq	1,000	1,50	1,50	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE						€				1,50
3.0 Trasporti e oneri										
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	1,50	0,00	
3.2	Oneri di scarica						0,0%	1,50	0,00	
SOMMANO TRASPORTI						€				0,00
4.0 Noli										
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	1,50	0,00	
4.2										
4.3										
SOMMANO NOLI						€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)						€				6,50
5.0 Spese sicurezza										
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)						0,000%	6,50	0,00	
5.2										
SOMMANO SPESE SICUREZZA						€				0,00
B TOTALE (A+5.0)						€				6,50
6.0 Spese generali - utili										
6.1	Spese generali (% di B)						15,00%	6,50	0,98	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)						10,00%	7,48	0,75	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI						€				1,72
C TOTALE (B+6.0)						€				8,22
arrotondamento										0,01
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE						€/mq				8,23
RIBASSO					8,00%					7,57

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021								
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento									
a	LisCampania_LLPP_2020					2020									
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018									
d	Indagine di mercato / offerte fornitori														
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI								
PLACCAGGIO PARETI CON LASTRA IN GESSO REI - spessore 12,5 mm															
Fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito, con spessore 12,5 mm applicate a piano omogeneo attraverso legante.															
							Rif. Articolo	NP.OE.008a							
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI						
									PARZIALI	sub TOTALI					
1.0 Mano d'opera															
1.2 Costo orario operaio specializzato					a	h	0,000	26,68	0,00						
1.3 Costo orario operaio qualificato					a	h	0,000	27,64	0,00						
1.4 Costo orario operaio comune					a	h	0,180	26,95	4,85						
SOMMANO MANO D'OPERA											€				5,00
2.0 Materiali e opere compiute															
2.1 Placcaggio comprensivo di Noli e Trasporti					d	mq	1,000	5,10	5,10						
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE											€				5,10
3.0 Trasporti e oneri															
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	5,10	0,00						
3.2 Oneri di scarica							0,0%	5,10	0,00						
SOMMANO TRASPORTI											€				0,00
4.0 Noli															
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	5,10	0,00						
SOMMANO NOLI											€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)											€				10,10
5.0 Spese sicurezza															
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)							0,000%	10,10	0,00						
SOMMANO SPESE SICUREZZA											€				0,00
B TOTALE (A+5.0)											€				10,10
6.0 Spese generali - utili															
6.1 Spese generali (% di B)							15,00%	10,10	1,52						
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)							10,00%	11,62	1,16						
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI											€				2,68
C TOTALE (B+6.0)											€				12,78
arrotondamento															0,06
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE											€/mq				12,72
RIBASSO											8,00%				11,70

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020					2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI		
SOVRAPPREZZO PER LASTRE "CLASSE REAZIONE AL FUOCO (A1)									
							Rif. Articolo	NP.OE.009	
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI
								PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera									
1.2 Costo orario operaio specializzato					a	h	0,000	26,68	0,00
1.3 Costo orario operaio qualificato					a	h	0,000	27,64	0,00
1.4 Costo orario operaio comune					a	h	0,000	26,95	0,00
SOMMANO MANO D'OPERA						€			0,00
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1 Parete 150 mm comprensiva di Noli e Trasporti					d	mq	1,000	8,00	8,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE						€			8,00
3.0 Trasporti e oneri									
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	8,00	0,00
3.2 Oneri di scarica							0,0%	8,00	0,00
SOMMANO TRASPORTI						€			0,00
4.0 Noli									
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	8,00	0,00
4.2									
4.3									
SOMMANO NOLI						€			0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)						€			8,00
5.0 Spese sicurezza									
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)							0,000%	8,00	0,00
5.2									
SOMMANO SPESE SICUREZZA						€			0,00
B TOTALE (A+5.0)						€			8,00
6.0 Spese generali - utili									
6.1 Spese generali (% di B)							0,00%	8,00	0,00
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)							0,00%	8,00	0,00
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI						€			0,00
C TOTALE (B+6.0)						€			8,00
arrotondamento									0,00
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE						€/mq			8,00
RIBASSO					8,00%				7,36

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020					2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI		
SOVRAPPREZZO PER LASTRA IN CARTONGESSO PER AMBIENTI UMIDI									
							Rif. Articolo	NP.OE.010	
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI
								PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera									
1.2 Costo orario operaio specializzato					a	h	0,000	26,68	0,00
1.3 Costo orario operaio qualificato					a	h	0,000	27,64	0,00
1.4 Costo orario operaio comune					a	h	0,000	26,95	0,00
SOMMANO MANO D'OPERA						€			0,00
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1 Parete 150 mm comprensiva di Noli e Trasporti					d	mq	1,000	2,00	2,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE						€			2,00
3.0 Trasporti e oneri									
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	2,00	0,00
3.2 Oneri di scarica							0,0%	2,00	0,00
SOMMANO TRASPORTI						€			0,00
4.0 Noli									
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	2,00	0,00
4.2									
4.3									
SOMMANO NOLI						€			0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)						€			2,00
5.0 Spese sicurezza									
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)							0,000%	2,00	0,00
5.2									
SOMMANO SPESE SICUREZZA						€			0,00
B TOTALE (A+5.0)						€			2,00
6.0 Spese generali - utili									
6.1 Spese generali (% di B)							0,00%	2,00	0,00
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)							0,00%	2,00	0,00
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI						€			0,00
C TOTALE (B+6.0)						€			2,00
arrotondamento									0,00
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE						€/mq			2,00
RIBASSO					8,00%				1,84

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020					2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI		
RIVESTIMENTO IN LAMIERA STIRATA									
Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera stirata piegata e saldata a profili di irrigidimento in alluminio.									
Materiale: Alluminio garantito e certificato per anodizzazione.									
Profilo saldato alla lamiera estruso in lega EN-AW 6063 T66.									
Lamiera stirata: tipo MTC-LS29.									
Finitura: Anodizzazione 'MT-Silver' NICKEL FREE CL20 eseguita dopo tutte le lavorazioni, sul pannello ultimato.							Rif. Articolo	NP.OE.011	

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021			
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento				
a	LisCampania_LLPP_2020					2020				
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018				
d	Indagine di mercato / offerte fornitori									
DESCRIZIONE DELLA VOCE PARETI MODULARI DIVISORIE MELAMINICHE PER SERVIZI IGIENICI/SPOGLIATOI TIPO NIUU F DELLA RIVO Fornitura e posa in opera di parete modulare divisoria per servizi igienici o spogliatoi formata da pannelli in agglomerato ligneo melaminico sp. mm 30, tipo RIVA. Le pareti sono composte dei seguenti elementi: Costruzione: pannelli in agglomerato ligneo melaminico spess. mm 30 per cabine longitudinali e trasversali con porte con battuta a gradino e a filo con la parete frontale. Sul lato serratura e lato cerniere con profilo piegato metallico intercambiabile come protezione contro vandalismo e danni. Protezione precauzionale e durevolezza certificato TUV e GS. Altezza: mm 2135 con luce inferiore di mm 150. Pareti: tutti gli elementi composti da pannelli in agglomerato ligneo melaminico spess. mm 30. Tutti i bordi verticali nella zona porta rinforzate con profilo in alluminio massiccio, tutti gli altri bordi sono in ABS spess. mm 3, arrotondati in modo antinfortunistico.							ELENCO PREZZI UNITARI			
							Rif. Articolo		NP.OE.012	
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
								PARZIALI	sub TOTALI	
1.0 Mano d'opera										
1.2 Costo orario operaio specializzato					a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3 Costo orario operaio qualificato					a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4 Costo orario operaio comune					a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA						€			0,00	
2.0 Materiali e opere compiute										
2.1 Fornitura e posa in opera di pareti Melaminiche					d	mq	1,000	268,50	268,50	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE						€			268,50	
3.0 Trasporti e oneri										
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	268,50	0,00	
3.2 Oneri di scarica							0,0%	268,50	0,00	
SOMMANO TRASPORTI						€			0,00	
4.0 Noli										
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	268,50	0,00	
4.2										
4.3										
SOMMANO NOLI						€			0,00	
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)						€			268,50	
5.0 Spese sicurezza										
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)							0,000%	268,50	0,00	
5.2										
SOMMANO SPESE SICUREZZA						€			0,00	
B TOTALE (A+5.0)						€			268,50	
6.0 Spese generali - utili										
6.1 Spese generali (% di B)							15,00%	268,50	40,28	
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)							10,00%	308,78	30,88	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI						€			71,15	
C TOTALE (B+6.0)						€			339,65	
arrotondamento									0,35	
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE						€/mq			340,00	
RIBASSO					8,00%				312,80	

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento		
a	LisCampania_LLPP_2020				2020		
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018		
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						
DESCRIZIONE DELLA VOCE PANNELLO TIPO METECNO H WALL 8P - SP. 80 mm Fornitura e posa di pannello metallico autoportante coibentato in poliuretano, a fissaggio nascosto concepito per essere montato in orizzontale per la realizzazione di pareti esterne di tamponamento. La configurazione del pannello e, in particolare, la frequenza e la profondità delle sagomature della lamiera metallica esterna permettono di avere la necessaria resistenza di una parete ad un interasse compatibile con la distanza delle colonne principali del fabbricato. Il pannello posato in orizzontale permette perciò il risparmio delle strutture secondarie. Sagomatura della lamiera esterna in disposizione ondulata anziché grecata e conferisce pertanto un aspetto del fabbricato particolarmente innovativo ad ombre piu morbide. La mancanza di arcarecciatura secondaria all'interno del fabbricato permette di avere delle pareti interne ad elevato livello estetico e funzionale. A causa della particolare conformazione del giunto, i fissaggi sono di tipo non passante e vengono applicati in						ELENCO PREZZI UNITARI	
						Rif. Articolo	NP.OE.014
PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera							
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA			€				0,00
2.0 Materiali e opere compiute							
2.1	Fornitura e posa in opera di pannello sandwich	d	mq	1,000	46,50	46,50	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€				46,50
3.0 Trasporti e oneri							
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	46,50	0,00	
3.2	Oneri di scarica			0,0%	46,50	0,00	
SOMMANO TRASPORTI			€				0,00
4.0 Noli							
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	46,50	0,00	
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI			€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)			€				46,50
5.0 Spese sicurezza							
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)			0,000%	46,50	0,00	
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€				0,00
B TOTALE (A+5.0)			€				46,50
6.0 Spese generali - utili							
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%	46,50	6,98	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	53,48	5,35	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€				12,32
C TOTALE (B+6.0)			€				58,82
arrotondamento							0,03
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/mq				58,85
RIBASSO		8,00%					54,14

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
Prezzi disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento		
a	LisCampania LLPP 2020				2020		
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018		
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						
DESCRIZIONE DELLA VOCE FACCIATA CONTINUA CON PROFILI METALLICI TT 50 + VETROCAMERA passo 115 Fornitura e posa in opera di Facciata Continua in alluminio composti come di seguito: Struttura: La struttura portante verrà realizzata mediante costruzione a montanti e traversi appartenente alla serie TT 50. I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060. Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualità per la verniciatura e per l'ossidazione anodica. Le vernici dovranno soddisfare i requisiti fondamentali degli standard Internazionali come AAM2603, BS6496, UNI EN 12206 e alcune gamme anche l'approvazione GSB. L'ossidazione anodica dovrà possedere le proprietà previste dalla UNI 10681. La profondità dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, dovrà essere scelta in conformità al calcolo statico secondo normativa vigente, mentre la sezione in vista del profilo risulterà essere di 50 mm.						ELENCO PREZZI UNITARI	
						Rif. Articolo	NP.OE.015
						IMPORTI	
PN	E L E M E N T I	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera							
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA			€				0,00
2.0 Materiali e opere compiute							
2.1	Fornitura e posa in opera di facciata continua	d	mq	1,000	411,00	411,00	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€				411,00
3.0 Trasporti e oneri							
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	411,00	0,00	
3.2	Oneri di scarica			0,0%	411,00	0,00	
SOMMANO TRASPORTI			€				0,00
4.0 Noli							
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	411,00	0,00	
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI			€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)			€				411,00
5.0 Spese sicurezza							
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)			0,000%	411,00	0,00	
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€				0,00
B TOTALE (A+5.0)			€				411,00
6.0 Spese generali - utili							
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%	411,00	61,65	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	472,65	47,27	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€				108,92
C TOTALE (B+6.0)			€				519,92
arrotondamento							0,08
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/mq				520,00
RIBASSO		8,00%					478,40

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021			
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento				
a	LisCampania_LLPP_2020				2020				
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018				
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE						ELENCO PREZZI UNITARI			
CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI - PANNELLI 60 x 60 cm. CLASSE A1									
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibra minerale tipo AMF Topiq Efficent Pro, avente dimensioni mm 600x600, con struttura faccia a vista.									
Caratteristiche tecniche:									
- Assorbimento acustico aw = 1.00 secondo EN ISO 11654 NRC = 0,95 secondo ASTM C 423									
- Resistenza all'umidità fino al 100% dell'umidità relativa dell'aria						Rif. Articolo			
- Classe del materiale A1 secondo EN 13501-1						NP.OE.016			
- Riflessione luminosa ca. 88%									
- Colore bianco simile RAL 9010									
- Spessore 20 mm									
Sono inclusi gli oneri relativi alla fornitura e alla posa di tutto il materiale occorrente, all'uso dei ponteggi di servizio e al loro disarmo, al trasporto, allo scarico dell'automezzo, all'accatastamento, al tiro in alto o in basso, all'avvicinamento al									
PN	ELEMENTI			Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
							PARZIALI	sub TOTALI	
1.0 Mano d'opera									
1.2 Costo orario operaio specializzato				a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3 Costo orario operaio qualificato				a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4 Costo orario operaio comune				a	h	0,450	26,95	12,13	
SOMMANO MANO D'OPERA					€				12,13
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1 Fornitura Controsoffitto classe A1-Struttura a vista				d	mq	1,000	19,35	19,35	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€				19,35
3.0 Trasporti e oneri									
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	19,35	0,00	
3.2 Oneri di scarica						0,0%	19,35	0,00	
SOMMANO TRASPORTI					€				0,00
4.0 Noli									
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	19,35	0,00	
4.2									
4.3									
SOMMANO NOLI					€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)					€				31,48
5.0 Spese sicurezza									
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)						0,000%	31,48	0,00	
5.2									
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€				0,00
B TOTALE (A+5.0)					€				31,48
6.0 Spese generali - utili									
6.1 Spese generali (% di B)						15,00%	31,48	4,72	
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)						10,00%	36,20	3,62	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€				8,34
C TOTALE (B+6.0)					€				39,82
arrotondamento									0,08
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					€/mq				39,90
RIBASSO				8,00%					36,71

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:				anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020			2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018			2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						

DESCRIZIONE DELLA VOCE CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALI - PANNELLI 60 x 60 cm. - STANDARD Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibra minerale tipo AMF Thermatex Schlicht, avente dimensioni mm 600x600, con struttura faccia a vista. Caratteristiche tecniche: -Classe del materiale A2-s1,d0 secondo EN 13501 -1Classe di resistenza al fuoco REI 180 IT Norm Circ. 91(600x600x15 mm SK, VT 15/24; 600x600x19 mm SK, VT 24;600x600x19 mm AW/GN) -Assorbimento acustico EN ISO 354 $\alpha_w = 0,10$ (L) secondo EN ISO 11654 (spessore 15 mm) NRC= 0,10 secondo ASTM C 423 (spessore 15 mm) -Isolamento acustico longitudinale $D_{n,c,w} = 34$ dB secondo EN 20140-9 (spessore 15 mm) $D_{n,c,w} = 38$ dB secondo EN 20140-9 (spessore 19 mm) -Riflessione luminosa con bianco simile RAL 9010 antiabbagliante ca. 92%						ELENCO PREZZI UNITARI			
						Rif. Articolo	NP.OE.017		
PN	ELEMENTI			Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
							PARZIALI	sub TOTALI	

1.0 Mano d'opera									
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,000		26,68		0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000		27,64		0,00	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,450		26,95		12,13	
SOMMANO MANO D'OPERA			€						12,13

2.0 Materiali e opere compiute									
2.1	Fornitura Controsoffitto -Struttura a vista	d	mq	1,000		17,23		17,23	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€						17,23

3.0 Trasporti e oneri									
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%		17,23		0,00	
3.2	Oneri di scarica			0,0%		17,23		0,00	
SOMMANO TRASPORTI			€						0,00

4.0 Noli									
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%		17,23		0,00	
4.2									
4.3									
SOMMANO NOLI			€						0,00

A		TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)			€				29,36
----------	--	---------------------------------	--	--	---	--	--	--	--------------

5.0 Spese sicurezza									
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)			0,000%		29,36		0,00	
5.2									
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€						0,00

B		TOTALE (A+5.0)			€				29,36
----------	--	-----------------------	--	--	---	--	--	--	--------------

6.0 Spese generali - utili									
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%		29,36		4,40	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%		33,76		3,38	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€						7,78

C		TOTALE (B+6.0)			€				37,14
		<i>arrotondamento</i>							0,01
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/mq						37,15
RIBASSO		8,00%							34,18

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:				anno di riferimento	
a	LisCampania_LLPP_2020			2020	
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018			2018	
d	Indagine di mercato / offerte fornitori				

DESCRIZIONE DELLA VOCE						ELENCO PREZZI UNITARI	
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA IN PANNELLO SANDWICH Fornitura e posa in opera di Isolamento termico portante strutturale per tetti in acciaio realizzato con pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30 kg/mc, rivestiti su entrambe le facce con lastre in lamelle di legno di pino preincollate tra loro con leganti resistenti all'umidità, delle dimensioni di 2400 x 1200 mm: spessore 80 mm (10+60+10). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli tutti i costi necessari per dare un lavoro finito a regola d'arte.						Rif. Articolo NP.OE.018	

PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI

1.0 Mano d'opera							
1.2 Costo orario operaio specializzato	a	h	0,000	26,68	0,00		
1.3 Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000	27,64	0,00		
1.4 Costo orario operaio comune	a	h	0,000	26,95	0,00		
SOMMANO MANO D'OPERA					€		0,00

2.0 Materiali e opere compiute							
2.1 Fornitura e posa pannello sandwich	d	mq	1,000	35,00	35,00		
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€		35,00

3.0 Trasporti e oneri							
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	35,00	0,00		
3.2 Oneri di scarica			0,0%	35,00	0,00		
SOMMANO TRASPORTI					€		0,00

4.0 Noli							
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	35,00	0,00		
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI					€		0,00

A	TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)	€				35,00
----------	---------------------------------	---	--	--	--	--------------

5.0 Spese sicurezza							
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)			0,000%	35,00	0,00		
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€		0,00

B	TOTALE (A+5.0)	€				35,00
----------	-----------------------	---	--	--	--	--------------

6.0 Spese generali - utili							
6.1 Spese generali (% di B)			15,00%	35,00	5,25		
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	40,25	4,03		
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€		9,28

C	TOTALE (B+6.0)	€				44,28
	arrotondamento					0,02
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE		€/mq				44,30
RIBASSO		8,00%				40,75

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:				anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020			2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018			2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						

DESCRIZIONE DELLA VOCE						ELENCO PREZZI UNITARI	
PAVIMENTAZIONI IN GHIAIA DI FIUME TONDA PER COPERTI PIANI Fornitura e posa in opera di elemento di protezione delle guaine di impermeabilizzazione di coperti piani realizzato mediante stesura di uno strato di ghiaia di fiume tonda, lavata, avente granulometria 15/25 mm. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri di trasporto, tiro in alto, stesura e finitura con rastrello al fine di avere uno spessore uniforme su tutta la copertura ed ogni altro onere per avere il lavoro finito a regola d'arte. Compreso ogni onere e emagistero per dare il lavoro completo finito a regola d'arte.						Rif. Articolo NP.OE.019	

PN	ELEMENTI	Prezzario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera							
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA					€		0,00
2.0 Materiali e opere compiute							
2.1	Fornitura e posa ghiaia di copertura	d	mq	1,000	36,35	36,35	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€		36,35
3.0 Trasporti e oneri							
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	36,35	0,00	
3.2	Oneri di scarica			0,0%	36,35	0,00	
SOMMANO TRASPORTI					€		0,00
4.0 Noli							
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	36,35	0,00	
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI					€		0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)					€		36,35
5.0 Spese sicurezza							
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)			0,000%	36,35	0,00	
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€		0,00
B TOTALE (A+5.0)					€		36,35
6.0 Spese generali - utili							
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%	36,35	5,45	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	41,80	4,18	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€		9,63
C TOTALE (B+6.0)					€		45,98
<i>arrotondamento</i>							0,02
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					€/mc		46,00
RIBASSO					8,00%		42,32

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021			
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento				
a	LisCampania_LLPP_2020					2020				
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018				
d	Indagine di mercato / offerte fornitori									
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI			
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO tipo FOAMCEM										
Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo cellulare leggero tipo Foamcem con densità a secco Kg 400/m' ottenuta con Kg 330 di cemento tipo 32.5 o 42.5 e kg 1.5 di schiumogeno proteico Foamcem.										
Il materiale dovrà avere una resistenza a compressione minima di Kg 8 al cm' e un lambda = 0.085 Kcal/mhoC a secco, dovrà essere prodotto con attrezzatura automatica dotata di sistema computerizzato per la regolazione della miscelazione e della produzione continua e pompato al piano con formazione di massetti con spessore minimo di 5 cm ed eventuale formazione di pendenze fino al 2%.							Rif. Articolo			
Nel prezzo prezzo si intende la posa, la mandopera e qualsiasi altra lavorazione necessaria a dare un lavro compiuto e finito a regola d'arte.							NP.OE.020			
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
									PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera										
1.2	Costo orario operaio specializzato				a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato				a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune				a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA					€					0,00
2.0 Materiali e opere compiute										
2.1	Fornitura e posa massetto				d	mc	1,000	79,50	79,50	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€					79,50
3.0 Trasporti e oneri										
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	79,50	0,00	
3.2	Oneri di scarica						0,0%	79,50	0,00	
SOMMANO TRASPORTI					€					0,00
4.0 Noli										
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	79,50	0,00	
4.2										
4.3										
SOMMANO NOLI					€					0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)					€					79,50
5.0 Spese sicurezza										
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)						0,000%	79,50	0,00	
5.2										
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€					0,00
B TOTALE (A+5.0)					€					79,50
6.0 Spese generali - utili										
6.1	Spese generali (% di B)						15,00%	79,50	11,93	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)						10,00%	91,43	9,14	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€					21,07
C TOTALE (B+6.0)					€					100,57
arrotondamento										0,03
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					€/mc					100,60
RIBASSO					8,00%					92,55

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020					2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI		
TAPPETINO ACUSTICO PER PAVIMENTI - SP. 10 mm - RIGIDITA' DINAMICA 32 MN/m3 Fornitura e posa in opere di isolamento acustico di pavimenti eseguito con strato resiliente in polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse di seconda generazione per una distribuzione uniforme della prestazione e con elevata resistenza alla compressione nel tempo del tipo Isolmant Special 10 o similare Densità 30 kg/m3. Spessore da 10 mm. Rigidità dinamica 32 MN/m3 Compreso di scarico e trasporto al piano della merce in cantiere, trasporto a rifiuto degli scarti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.									
							Rif. Articolo	NP.OE.021	
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI
								PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera									
1.2 Costo orario operaio specializzato					a	h	0,000	26,68	0,00
1.3 Costo orario operaio qualificato					a	h	0,000	27,64	0,00
1.4 Costo orario operaio comune					a	h	0,000	26,95	0,00
SOMMANO MANO D'OPERA						€			0,00
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1 Fornitura e posa tappetino acustico					d	mq	1,000	11,95	11,95
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE						€			11,95
3.0 Trasporti e oneri									
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	11,95	0,00
3.2 Oneri di scarica							0,0%	11,95	0,00
SOMMANO TRASPORTI						€			0,00
4.0 Noli									
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	11,95	0,00
SOMMANO NOLI						€			0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)						€			11,95
5.0 Spese sicurezza									
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)							0,000%	11,95	0,00
SOMMANO SPESE SICUREZZA						€			0,00
B TOTALE (A+5.0)						€			11,95
6.0 Spese generali - utili									
6.1 Spese generali (% di B)							15,00%	11,95	1,79
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)							10,00%	13,74	1,37
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI						€			3,17
C TOTALE (B+6.0)						€			15,12
arrotondamento									0,03
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE						€/mq			15,15
RIBASSO					8,00%				13,94

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento		
a	LisCampania LLPP 2020				2020		
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018		
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						
DESCRIZIONE DELLA VOCE PACCHETTO VERDE DUPLEX - COPERTURA INTENSIVA CON VEGETAZIONE - SP. Totale 30 cm. Fornitura e posa in opera di inverdimento intensivo con peso a massima saturazione d'acqua di circa 330 kg/m2 e con uno spessore totale di 30 cm. +/- 5%. La soluzione è così composta : - Elemento di protezione meccanica in tessuto non tessuto realizzato con una stuovia protezione e accumulo idrico tipo CLimagrun PECT 500 - Strato drenante in argilla espansa tipo AgriLeca 5/12 FRT realizzato con argilla espansa tipo AgriLeca, ph neutro (6-7) denominazione 5/12 FRT, con granulometria specifica e ideale per il miglioramento della capacità drenante e accumulo idrico di giardini pensili - Strato filtrante in tessuto non tessuto						ELENCO PREZZI UNITARI	
						Rif. Articolo	NP.OE.022
PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera							
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA			€				0,00
2.0 Materiali e opere compiute							
2.1	Fornitura e posa verde copertura	d	mq	1,000	43,50	43,50	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€				43,50
3.0 Trasporti e oneri							
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	43,50	0,00	
3.2	Oneri di scarica			0,0%	43,50	0,00	
SOMMANO TRASPORTI			€				0,00
4.0 Noli							
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	43,50	0,00	
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI			€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)			€				43,50
5.0 Spese sicurezza							
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)			0,000%	43,50	0,00	
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€				0,00
B TOTALE (A+5.0)			€				43,50
6.0 Spese generali - utili							
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%	43,50	6,53	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	50,03	5,00	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€				11,53
C TOTALE (B+6.0)			€				55,03
arrotondamento							0,03
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/mq				55,00
RIBASSO		8,00%					50,60

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021					
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento						
a	LisCampania_LLPP_2020					2020						
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018						
d	Indagine di mercato / offerte fornitori											
DESCRIZIONE DELLA VOCE BUCCIATO INTERNO EFFETTO BUCCIATO PLASTICO Pittura a spessore ad effetto bucciato fine per interni a base di vinilversatato in emulsione acquosa, biossido di titanio, farina di quarzo, cariche micronizzate ed additivi da applicare con frattazzo, pennello o rullo e rifinire con rullo di spugna con una resa orientativa di 1 - 1,2 Kg/mq. Nella voce si intende compresa e compensata anche la manodopera.							ELENCO PREZZI UNITARI					
							Rif. Articolo		NP.OE.023			
							PN		ELEMENTI			Prezziario
										PARZIALI	sub TOTALI	
1.0 Mano d'opera												
1.2 Costo orario operaio specializzato							a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3 Costo orario operaio qualificato							a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4 Costo orario operaio comune							a	h	0,300	26,95	8,09	
SOMMANO MANO D'OPERA								€				8,09
2.0 Materiali e opere compiute												
2.1 Fornitura e posa tappetino acustico							d	mq	1,000	3,50	3,50	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE								€				3,50
3.0 Trasporti e oneri												
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)									0,0%	3,50	0,00	
3.2 Oneri di scarica									0,0%	3,50	0,00	
SOMMANO TRASPORTI								€				0,00
4.0 Noli												
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)									0,0%	3,50	0,00	
4.2												
4.3												
SOMMANO NOLI								€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)								€				11,59
5.0 Spese sicurezza												
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)									0,000%	11,59	0,00	
5.2												
SOMMANO SPESE SICUREZZA								€				0,00
B TOTALE (A+5.0)								€				11,59
6.0 Spese generali - utili												
6.1 Spese generali (% di B)									15,00%	11,59	1,74	
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)									10,00%	13,32	1,33	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI								€				3,07
C TOTALE (B+6.0)								€				14,66
arrotondamento												0,06
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE								€/mq				14,60
RIBASSO							8,00%					13,43

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento		
a	LisCampania_LLPP_2020				2020		
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018		
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						
DESCRIZIONE DELLA VOCE PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE DOPPIA ANTA dim. 180x210 Fornitura e posa di porta automatica scorrevole con profili a sezione da 48 mm composta da doppia anta. I profili in alluminio hanno un disegno esclusivo e angoli arrotondati, sezione profili mm. 48x83, spessore del profilo minimo 22/10, portaspazzolini verticali ed orizzontali per l'isolamento termico, guarnizioni in gomma di battuta. Compreso di traversa con binario e carter inox. La porta è dotata di n.2 meccanismi del tipo elettromeccanico, funzionante a tensione di rete da 190 a 253V/50Hz con potenza di assorbimento da 25 a 100 W. Nulla escluso per dare l'opera finita a regola d'arte. Dimensione serramento scorrevole cm. 180x 210						ELENCO PREZZI UNITARI	
						Rif. Articolo	NP.OE.024
PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera							
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA			€				0,00
2.0 Materiali e opere compiute							
2.1	Fornitura e posa porta automatica scorrevole	d	cad	1,000	5 100,00	5 100,00	
	Sconto 10%			1,000	-510,00	-510,00	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€				4 590,00
3.0 Trasporti e oneri							
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	4 590,00	0,00	
3.2	Oneri di scarica			0,0%	4 590,00	0,00	
SOMMANO TRASPORTI			€				0,00
4.0 Noli							
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	4 590,00	0,00	
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI			€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)			€				4 590,00
5.0 Spese sicurezza							
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)			0,000%	4 590,00	0,00	
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€				0,00
B TOTALE (A+5.0)			€				4 590,00
6.0 Spese generali - utili							
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%	4 590,00	688,50	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	5 278,50	527,85	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€				1 216,35
C TOTALE (B+6.0)			€				5 806,35
arrotondamento							6,35
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/cad				5 800,00
RIBASSO		8,00%					5 336,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020					2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE PORTA ANTA IN VETRO DOPPIA 60+60x210cm Fornitura e posa di porta a battente realizzata ad una o due ante realizzata con profili estrusi in lega di alluminio primario UNI 3569/66 bonificato TA16 compresa di accessori. I profili saranno anodizzati colore argento. La porta è completa di imbotte su tre lati con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore fino a 150 mm; l'anta porta contornata su tutti e quattro i lati da profilati in alluminio con gli spigoli arrotondati; con anta in vetro camera stratificato. Sono compresi gli oneri per i seguenti accessori: cerniere di sistema di alluminio, serrature tipo patent, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio. Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM. Comprea la posa in opera, nulla escluso per dare l'opera finita a regola d'arte.							ELENCO PREZZI UNITARI		
						Rif. Articolo	NP.OE.025		
PN	ELEMENTI			Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
								PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera									
1.2	Costo orario operaio specializzato			a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato			a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune			a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA					€				0,00
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1	Fornitura e posa porta vetrata			d	cad	1,000	925,00	925,00	
	Sconto 10%					1,000	-92,50	-92,50	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€				832,50
3.0 Trasporti e oneri									
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)					0,0%	832,50	0,00	
3.2	Oneri di scarica					0,0%	832,50	0,00	
SOMMANO TRASPORTI					€				0,00
4.0 Noli									
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)					0,0%	832,50	0,00	
4.2									
4.3									
SOMMANO NOLI					€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)					€				832,50
5.0 Spese sicurezza									
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)					0,000%	832,50	0,00	
5.2									
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€				0,00
B TOTALE (A+5.0)					€				832,50
6.0 Spese generali - utili									
6.1	Spese generali (% di B)					15,00%	832,50	124,88	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)					10,00%	957,38	95,74	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€				220,61
C TOTALE (B+6.0)					€				1 053,11
arrotondamento									3,11
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					€/cad				1 050,00
RIBASSO				8,00%					966,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento		
a	LisCampania_LLPP_2020				2020		
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018		
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						
DESCRIZIONE DELLA VOCE PORTA ANTA IN VETRO DOPPIA 90+90x210cm Fornitura e posa di porta a battente tipo GPVM o similare realizzata ad una o due ante realizzata con profili estrusi in lega di alluminio primario UNI 3569/66 bonificato TA16 compresa di accessori. I profili saranno anodizzati colore argento. La porta è completa di imbotte su tre lati con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore fino a 150 mm; l'anta porta contornata su tutti e quattro i lati da profilati in alluminio con gli spigoli arrotondati; con anta in vetro camera stratificato. Sono compresi gli oneri per i seguenti accessori: cerniere di sistema di alluminio, serrature tipo patent, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio. Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM. Comprea la posa in opera, nulla escluso per dare l'opera finita a regola d'arte. Porta dim. 90+90x210cm						ELENCO PREZZI UNITARI	
						Rif. Articolo	NP.OE.026
PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera							
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA			€				0,00
2.0 Materiali e opere compiute							
2.1	Fornitura e posa porta vetrata	d	cad	1,000	990,00	990,00	
	Sconto 10%			1,000	-99,00	-99,00	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€				891,00
3.0 Trasporti e oneri							
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	891,00	0,00	
3.2	Oneri di scarica			0,0%	891,00	0,00	
SOMMANO TRASPORTI			€				0,00
4.0 Noli							
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	891,00	0,00	
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI			€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)			€				891,00
5.0 Spese sicurezza							
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)			0,000%	891,00	0,00	
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€				0,00
B TOTALE (A+5.0)			€				891,00
6.0 Spese generali - utili							
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%	891,00	133,65	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	1 024,65	102,47	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€				236,12
C TOTALE (B+6.0)			€				1 127,12
arrotondamento							0,12
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/cad				1 127,00
RIBASSO		8,00%					1 036,84

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020					2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI		
PORTA BATTENTE ANTA IN VETRO SINGOLA 80/90x210cm									
Fornitura e posa di porta a battente tipo GPVM o similare realizzata ad una o due ante realizzata con profili estrusi in lega di alluminio primario UNI 3569/66 bonificato TA16 compresa di accessori.									
I profili saranno anodizzati colore argento. La porta è completa di imbotte su tre lati con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore fino a 150 mm; l'anta porta contornata su tutti e quattro i lati da profilati in alluminio con gli spigoli arrotondati; con anta in vetro camera stratificato.							Rif. Articolo		
Sono compresi gli oneri per i seguenti accessori: cerniere di sistema di alluminio, serrature tipo patent, coppia maniglia in alluminio e bocchetta tonda in alluminio. Doppia guarnizione di battuta porta in elastomero di EPDM. Comprea la posa in opera, nulla escluso per dare l'opera finita a regola d'arte.							NP.OE.027		
Porta dim. 80/90x210cm									
PN	ELEMENTI			Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
								PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera									
1.2	Costo orario operaio specializzato			a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato			a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune			a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA					€			0,00	
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1	Fornitura e posa porta vetrata			d	cad	1,000	570,00	570,00	
	Sconto 10%					1,000	-57,00	-57,00	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€			513,00	
3.0 Trasporti e oneri									
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)					0,0%	513,00	0,00	
3.2	Oneri di scarica					0,0%	513,00	0,00	
SOMMANO TRASPORTI					€			0,00	
4.0 Noli									
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)					0,0%	513,00	0,00	
4.2									
4.3									
SOMMANO NOLI					€			0,00	
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)					€			513,00	
5.0 Spese sicurezza									
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)					0,000%	513,00	0,00	
5.2									
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€			0,00	
B TOTALE (A+5.0)					€			513,00	
6.0 Spese generali - utili									
6.1	Spese generali (% di B)					15,00%	513,00	76,95	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)					10,00%	589,95	59,00	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€			135,95	
C TOTALE (B+6.0)					€			648,95	
arrotondamento								1,05	
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					€/cad			650,00	
RIBASSO				8,00%				598,00	

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021			
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento				
a	LisCampania_LLPP_2020				2020				
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018				
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE						ELENCO PREZZI UNITARI			
PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SCORREVOLE MANUALE AD UN'ANTA 80x210									
Fornitura e posa in opera di porte interne aventi imbotti e contro imbotti in profilo estruso di alluminio lega UNI 3569/66 TA 16 con sagome arrotondate.									
Luce di passaggio netta senza profilo estruso a sporgere e fissaggio frontale con copertura delle viti tramite clips in alluminio a scatto.									
Imbotte e contro imbotte fissato in ambedue i lati.						Rif. Articolo			
La protezione e la finitura delle superfici dei profilati in alluminio saranno eseguite mediante verniciatura ral in barre (colori standard da ns. mazzetta) attraverso un ciclo completo comprendente le principali operazioni di pulizia, sgrassaggio e decappaggio e cottura in forno a norme UNI.						NP.OE.028			
- Anta mobile costituita da un telaio perimetrale in profilo di alluminio estruso con zoccolatura inferiore da mm 80 di H minimo., supportata e legata al telaio mediante cerniere a morsetto con perni autolubrificanti aventi l'anima in acciaio inox.									
- Pannello porta avente spessore nominale di mm 40 composto da un telaio perimetrale in massello di abete avente									
PN	ELEMENTI			Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
								PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera									
1.2 Costo orario operaio specializzato				a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3 Costo orario operaio qualificato				a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4 Costo orario operaio comune				a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA					€				0,00
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1 Fornitura e posa porta scorrevole				d	cad	1,000	800,00	800,00	
Sconto 10%						1,000	-80,00	-80,00	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€				720,00
3.0 Trasporti e oneri									
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	720,00	0,00	
3.2 Oneri di scarica						0,0%	720,00	0,00	
SOMMANO TRASPORTI					€				0,00
4.0 Noli									
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	720,00	0,00	
4.2									
4.3									
SOMMANO NOLI					€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)					€				720,00
5.0 Spese sicurezza									
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)						0,000%	720,00	0,00	
5.2									
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€				0,00
B TOTALE (A+5.0)					€				720,00
6.0 Spese generali - utili									
6.1 Spese generali (% di B)						15,00%	720,00	108,00	
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)						10,00%	828,00	82,80	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€				190,80
C TOTALE (B+6.0)					€				910,80
arrotondamento									0,00
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					€/cad				910,80
RIBASSO				8,00%					837,94

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020					2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI		
PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SCORREVOLE MANUALE - DIM. 90x210									
Fornitura e posa in opera di porte interne aventi imbotti e contro imbotti in profilo estruso di alluminio lega UNI 3569/66 TA 16 con sagome arrotondate.									
Luce di passaggio netta senza profilo estruso a sporgere e fissaggio frontale con copertura delle viti tramite clips in alluminio a scatto.									
Imbotte e contro imbotte fissato in ambedue i lati.							Rif. Articolo		
La protezione e la finitura delle superfici dei profilati in alluminio saranno eseguite mediante verniciatura ral in barre (colori standard da ns. mazzetta) attraverso un ciclo completo comprendente le principali operazioni di pulizia, sgrassaggio e decappaggio e cottura in forno a norme UNI.							NP.OE.029		
- Anta mobile costituita da un telaio perimetrale in profilo di alluminio estruso con zoccolatura inferiore da mm 80 di H minimo., supportata e legata al telaio mediante cerniere a morsetto con perni autolubrificanti aventi l'anima in acciaio inox.									
- Pannello porta avente spessore nominale di mm 40 composto da un telaio perimetrale in massello di abete avente									
PN	ELEMENTI			Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
								PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera									
1.2 Costo orario operaio specializzato				a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3 Costo orario operaio qualificato				a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4 Costo orario operaio comune				a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA					€				0,00
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1 Fornitura e posa porta scorrevole				d	cad	1,000	925,00	925,00	
Sconto 10%						1,000	-92,50	-92,50	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€				832,50
3.0 Trasporti e oneri									
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	832,50	0,00	
3.2 Oneri di scarica						0,0%	832,50	0,00	
SOMMANO TRASPORTI					€				0,00
4.0 Noli									
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	832,50	0,00	
4.2									
4.3									
SOMMANO NOLI					€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)					€				832,50
5.0 Spese sicurezza									
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)						0,000%	832,50	0,00	
5.2									
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€				0,00
B TOTALE (A+5.0)					€				832,50
6.0 Spese generali - utili									
6.1 Spese generali (% di B)						15,00%	832,50	124,88	
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)						10,00%	957,38	95,74	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€				220,61
C TOTALE (B+6.0)					€				1 053,11
arrotondamento									3,11
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					€/cad				1 050,00
RIBASSO				8,00%					966,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento		
a	LisCampania_LLPP_2020				2020		
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018		
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						
DESCRIZIONE DELLA VOCE						ELENCO PREZZI UNITARI	
PORTE INTERNE IN ALLUMINIO - ANTA SCORREVOLE ESTERNA - 120x210							
Fornitura e posa in opera di porte interne aventi imbotti e contro imbotti in profilo estruso di alluminio lega UNI 3569/66 TA 16 con sagome arrotondate.							
Luce di passaggio netta senza profilo estruso a sporgere e fissaggio frontale con copertura delle viti tramite clips in alluminio a scatto.							
Imbotte e contro imbotte fissato in ambedue i lati.						Rif. Articolo	
La protezione e la finitura delle superfici dei profilati in alluminio saranno eseguite mediante verniciatura ral in barre (colori standard da ns. mazzetta) attraverso un ciclo completo comprendente le principali operazioni di pulizia, sgrassaggio e decappaggio e cottura in forno a norme UNI.						NP.OE.030	
- Anta mobile costituita da un telaio perimetrale in profilo di alluminio estruso con zoccolatura inferiore da mm 80 di H minimo., supportata e legata al telaio mediante cerniere a morsetto con perni autolubrificanti aventi l'anima in acciaio inox.							
- Pannello porta avente spessore nominale di mm 40 composto da un telaio perimetrale in massello di abete avente							
PN	ELEMENTI			Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI
						IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera							
1.2 Costo orario operaio specializzato				a	h	0,000	26,68
1.3 Costo orario operaio qualificato				a	h	0,000	27,64
1.4 Costo orario operaio comune				a	h	0,000	26,95
SOMMANO MANO D'OPERA					€		0,00
2.0 Materiali e opere compiute							
2.1 Fornitura e posa porta scorrevole				d	cad	1,000	1 185,00
Sconto 10%						1,000	-118,50
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€		1 066,50
3.0 Trasporti e oneri							
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	1 066,50
3.2 Oneri di scarica						0,0%	1 066,50
SOMMANO TRASPORTI					€		0,00
4.0 Noli							
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	1 066,50
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI					€		0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)					€		1 066,50
5.0 Spese sicurezza							
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)						0,000%	1 066,50
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€		0,00
B TOTALE (A+5.0)					€		1 066,50
6.0 Spese generali - utili							
6.1 Spese generali (% di B)						15,00%	1 066,50
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)						10,00%	1 226,48
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€		282,62
C TOTALE (B+6.0)					€		1 349,12
arrotondamento							0,88
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					€/cad		1 350,00
RIBASSO				8,00%			1 242,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento		
a	LisCampania_LLPP_2020				2020		
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018		
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						
DESCRIZIONE DELLA VOCE PORTA SALOON A VENTOLA - 2 ANTE. Porta va e vieni a ventola legno sprovvista di maniglie o serrature adatte per locali pubblici. Caratteristiche tecniche: ANTA (spessore mm 44): N.2 Pannelli porte a vento costituito da telaio perimetrale in legno abete giuntato essiccato e trattato anti tarlo, nido d'ape in cartoncino resinato con cella da mm. 22 supporto in HDF da mm. 4 nobilitazione in laminato. TELAIO della porta saloon (da mm 112x 40): stipite da ambo i lati. FERRAMENTA: cerniera porta saloon v&e vieni tipo Bommer in numero di TRE, per carichi gravosi. Le Cerniere bommer montaggio(cerniere tipo saloon) di facile esecuzione. La voce comprende la fornitura e la posa in opera.						ELENCO PREZZI UNITARI	
						Rif. Articolo	NP.OE.031
PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera							
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,500	26,95	13,48	
SOMMANO MANO D'OPERA			€				13,48
2.0 Materiali e opere compiute							
2.1	Fornitura e posa porta scorrevole	d	cad	1,000	660,00	660,00	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€				660,00
3.0 Trasporti e oneri							
3.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	660,00	0,00	
3.2	Oneri di scarica			0,0%	660,00	0,00	
SOMMANO TRASPORTI			€				0,00
4.0 Noli							
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	660,00	0,00	
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI			€				0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)			€				673,48
5.0 Spese sicurezza							
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)			0,000%	673,48	0,00	
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€				0,00
B TOTALE (A+5.0)			€				673,48
6.0 Spese generali - utili							
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%	673,48	101,02	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	774,50	77,45	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€				178,47
C TOTALE (B+6.0)			€				851,95
arrotondamento							1,95
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/cad				850,00
RIBASSO		8,00%					782,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020					2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI		
KONE MONOSPACE® DX 300 By KONE da 400 a 800 Kg - Ascensore									
							Rif. Articolo	NP.OE.042	
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI
								PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera									
1.2 Costo orario operaio specializzato					a	h	0,000	26,68	0,00
1.3 Costo orario operaio qualificato					a	h	0,000	27,64	0,00
1.4 Costo orario operaio comune					a	h	0,000	26,95	0,00
SOMMANO MANO D'OPERA						€			0,00
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1 Fornitura e posa in opera ascensore					d	cad	1,000	17 400,00	17 400,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE						€			17 400,00
3.0 Trasporti e oneri									
3.1 Trasportp (incidenza su 2.0)							0,0%	17 400,00	0,00
3.2 Oneri di scarica							0,0%	17 400,00	0,00
SOMMANO TRASPORTI						€			0,00
4.0 Noli									
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	17 400,00	0,00
4.2									
4.3									
SOMMANO NOLI						€			0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)						€			17 400,00
5.0 Spese sicurezza									
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)							0,000%	17 400,00	0,00
5.2									
SOMMANO SPESE SICUREZZA						€			0,00
B TOTALE (A+5.0)						€			17 400,00
6.0 Spese generali - utili									
6.1 Spese generali (% di B)							15,00%	17 400,00	2 610,00
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)							10,00%	20 010,00	2 001,00
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI						€			4 611,00
C TOTALE (B+6.0)						€			22 011,00
arrotondamento									11,00
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE						€/cad			22 000,00
RIBASSO					8,00%				20 240,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020					2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI		
KONE MONOSPACE® DX 300 By KONE da 400 a 800 Kg - Montalettighe									
							Rif. Articolo	NP.OE.043	
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI
								PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera									
1.2 Costo orario operaio specializzato					a	h	0,000	26,68	0,00
1.3 Costo orario operaio qualificato					a	h	0,000	27,64	0,00
1.4 Costo orario operaio comune					a	h	0,000	26,95	0,00
SOMMANO MANO D'OPERA						€			0,00
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1 Fornitura e posa in opera montalettighe					d	cad	1,000	47 500,00	47 500,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE						€			47 500,00
3.0 Trasporti e oneri									
3.1 Trasportp (incidenza su 2.0)							0,0%	47 500,00	0,00
3.2 Oneri di scarica							0,0%	47 500,00	0,00
SOMMANO TRASPORTI						€			0,00
4.0 Noli									
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	47 500,00	0,00
4.2									
4.3									
SOMMANO NOLI						€			0,00
A					TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)			€	47 500,00
5.0 Spese sicurezza									
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)							0,000%	47 500,00	0,00
5.2									
SOMMANO SPESE SICUREZZA						€			0,00
B					TOTALE (A+5.0)			€	47 500,00
6.0 Spese generali - utili									
6.1 Spese generali (% di B)							15,00%	47 500,00	7 125,00
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)							10,00%	54 625,00	5 462,50
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI						€			12 587,50
C					TOTALE (B+6.0)			€	60 087,50
					arrotondamento				87,50
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE						€/cad			60 000,00
RIBASSO					8,00%				55 200,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020					2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI		
KONE MONOSPACE® DX 300 By KONE da 400 a 800 Kg - Montalettighe REI									
							Rif. Articolo	NP.OE.044	
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI
								PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera									
1.2 Costo orario operaio specializzato					a	h	0,000	26,68	0,00
1.3 Costo orario operaio qualificato					a	h	0,000	27,64	0,00
1.4 Costo orario operaio comune					a	h	0,000	26,95	0,00
SOMMANO MANO D'OPERA						€			0,00
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1 Fornitura e posa in opera montalettighe					d	cad	1,000	77 000,00	77 000,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE						€			77 000,00
3.0 Trasporti e oneri									
3.1 Trasportp (incidenza su 2.0)							0,0%	77 000,00	0,00
3.2 Oneri di scarica							0,0%	77 000,00	0,00
SOMMANO TRASPORTI						€			0,00
4.0 Noli									
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							0,0%	77 000,00	0,00
4.2									
4.3									
SOMMANO NOLI						€			0,00
A					TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)				77 000,00
						€			
5.0 Spese sicurezza									
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)							0,000%	77 000,00	0,00
5.2									
SOMMANO SPESE SICUREZZA						€			0,00
B					TOTALE (A+5.0)				77 000,00
						€			
6.0 Spese generali - utili									
6.1 Spese generali (% di B)							15,00%	77 000,00	11 550,00
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)							10,00%	88 550,00	8 855,00
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI						€			20 405,00
C					TOTALE (B+6.0)				97 405,00
					arrotondamento				405,00
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE						€/cad			97 000,00
RIBASSO					8,00%				89 240,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021			
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento				
a	LisCampania_LLPP_2020					2020				
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018				
d	Indagine di mercato / offerte fornitori									
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI			
DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA COPERTURE: dispositivo lineare con sviluppo fino a 15.00 m										
Fornitura e posa in opera di dispositivo lineare fisso anticaduta per coperture conforme alle norme UNI EN 795 Classe C idoneo per fissaggio a superfici piane orizzontali o a falde inclinate e costituito dai seguenti elementi:										
- montanti tubolari, posti ad interasse di 10-15 m, in acciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza 500 mm e sezione 80x80x5 mm saldati centralmente su piastra di ancoraggio forata di in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 150x250x10 mm e completi di golfari ellittici in acciaio zincato a caldo in sommità dei montanti tubolari							Rif. Articolo			
- fune di collegamento dei montanti in acciaio inox di diametro 8 mm composta da 49 fili con doppia redancia e completa di molle in acciaio al carbonio ad alta resistenza e tenditori in acciaio zincato M14;							NP.OE.044			
- ferramenta di ancoraggio alla struttura della copertura costituita da viti o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero dispositivo.										
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di										
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
								PARZIALI	sub TOTALI	
1.0 Mano d'opera										
1.2	Costo orario operaio specializzato				a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato				a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune				a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA					€				0,00	
2.0 Materiali e opere compiute										
2.1	Fornitura e posa sistemi di ancoraggio				d	a corpo	1,000	1 600,00	1 600,00	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€				1 600,00	
3.0 Trasporti e oneri										
3.1	Trasportp (incidenza su 2.0)						0,0%	1 600,00	0,00	
3.2	Oneri di scarica						0,0%	1 600,00	0,00	
SOMMANO TRASPORTI					€				0,00	
4.0 Noli										
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	1 600,00	0,00	
SOMMANO NOLI					€				0,00	
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)					€				1 600,00	
5.0 Spese sicurezza										
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)						0,000%	1 600,00	0,00	
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€				0,00	
B TOTALE (A+5.0)					€				1 600,00	
6.0 Spese generali - utili										
6.1	Spese generali (% di B)						15,00%	1 600,00	240,00	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)						10,00%	1 840,00	184,00	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€				424,00	
C TOTALE (B+6.0)					€				2 024,00	
arrotondamento									24,00	
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					€/cad				2 000,00	
RIBASSO					8,00%				1 840,00	

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021	
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020				2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori							
DESCRIZIONE DELLA VOCE SOVRAPREZZO PER PENDINATURA ANTISISMICA CONTROSOFFITTI Sovraprezzo per pendinatura antisismica controsoffitti							ELENCO PREZZI UNITARI	
							Rif. Articolo	NP.OE.046
PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI		
						PARZIALI	sub TOTALI	
1.0 Mano d'opera								
1.2 Costo orario operaio specializzato		a	h	0,000	26,68	0,00		
1.3 Costo orario operaio qualificato		a	h	0,000	27,64	0,00		
1.4 Costo orario operaio comune		a	h	0,000	26,95	0,00		
SOMMANO MANO D'OPERA			€					0,00
2.0 Materiali e opere compiute								
2.1 Pendinatura		d	mq	1,000	10,00	10,00		
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€					10,00
3.0 Trasporti e oneri								
3.1 Trasportp (incidenza su 2.0)				0,0%	10,00	0,00		
3.2 Oneri di scarica				0,0%	10,00	0,00		
SOMMANO TRASPORTI			€					0,00
4.0 Noli								
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)				0,0%	10,00	0,00		
4.2								
4.3								
SOMMANO NOLI			€					0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)			€					10,00
5.0 Spese sicurezza								
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)				0,000%	10,00	0,00		
5.2								
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€					0,00
B TOTALE (A+5.0)			€					10,00
6.0 Spese generali - utili								
6.1 Spese generali (% di B)				15,00%	10,00	1,50		
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)				10,00%	11,50	1,15		
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€					2,65
C TOTALE (B+6.0)			€					12,65
arrotondamento								0,35
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/cad					13,00
RIBASSO		8,00%						11,96

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento		
a	LisCampania_LLPP_2020				2020		
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018		
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						

DESCRIZIONE DELLA VOCE						ELENCO PREZZI UNITARI	
<div>KIT PER INSTALLAZIONE PORTE REI ANTA SINGOLA SU CARTONGESSO</div> <div>Kit per installazione porta rei ad anta singola su pareti in cartongesso, comprendente:</div> <div>- Isolamento del telaio della porta</div> <div>- Predisposizioni sul telaio per il fissaggio a viti;</div> <div>- Angolari di fissaggio del telaio corredati di rivetti per il fissaggio sulla parete.</div> <div>Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</div>							
						Rif. Articolo	NP.OE.047

PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI

1.0	Mano d'opera						
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,300	26,68	8,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA			€				8,00

2.0	Materiali e opere compiute						
2.1	Kit come da descrizione	d	cad	1,00	60,00	60,00	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€				60,00

3.0	Trasporti e oneri						
3.1	Trasportp (incidenza su 2.0)			0,0%	60,00	0,00	
3.2	Oneri di scarica			0,0%	60,00	0,00	
SOMMANO TRASPORTI			€				0,00

4.0	Noli						
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	60,00	0,00	
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI			€				0,00

A	TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)		€				68,00
---	--------------------------	--	---	--	--	--	-------

5.0	Spese sicurezza						
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)			0,000%	68,00	0,00	
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€				0,00

B	TOTALE (A+5.0)		€				68,00
---	----------------	--	---	--	--	--	-------

6.0	Spese generali - utili						
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%	68,00	10,20	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	78,20	7,82	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€				18,02

C	TOTALE (B+6.0)		€				86,03
arrotondamento							0,03
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/cad				86,00
RIBASSO		8,00%					79,12

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020					2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI		
KIT PER INSTALLAZIONE PORTE REI ANTA SINGOLA SU CARTONGESSO									
Kit per installazione porta rei ad anta singola su pareti in cartongesso, comprendente:									
- Isolamento del telaio della porta									
- Predisposizioni sul telaio per il fissaggio a viti;									
- Angolari di fissaggio del telaio corredati di rivetti per il fissaggio sulla parete.									
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							Rif. Articolo	NP.OE.048	
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI
								PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera									
1.2	Costo orario operaio specializzato				a	h	0,300	26,68	8,00
1.3	Costo orario operaio qualificato				a	h	0,000	27,64	0,00
1.4	Costo orario operaio comune				a	h	0,000	26,95	0,00
SOMMANO MANO D'OPERA						€			8,00
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1	Kit come da descrizione				d	cad	1,00	60,00	60,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE						€			60,00
3.0 Trasporti e oneri									
3.1	Trasportp (incidenza su 2.0)						0,0%	60,00	0,00
3.2	Oneri di scarica						0,0%	60,00	0,00
SOMMANO TRASPORTI						€			0,00
4.0 Noli									
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)						0,0%	60,00	0,00
4.2									
4.3									
SOMMANO NOLI						€			0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)						€			68,00
5.0 Spese sicurezza									
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)						0,000%	68,00	0,00
5.2									
SOMMANO SPESE SICUREZZA						€			0,00
B TOTALE (A+5.0)						€			68,00
6.0 Spese generali - utili									
6.1	Spese generali (% di B)						15,00%	68,00	10,20
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)						10,00%	78,20	7,82
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI						€			18,02
C TOTALE (B+6.0)						€			86,03
arrotondamento									0,03
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE						€/cad			86,00
RIBASSO					8,00%				79,12

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento		
a	LisCampania_LLPP_2020				2020		
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018		
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						
DESCRIZIONE DELLA VOCE						ELENCO PREZZI UNITARI	
KIT PER INSTALLAZIONE PORTE REI ANTA DOPPIA SU CARTONGESSO							
Kit per installazione porta rei ad anta doppia su pareti in cartongesso, comprendente:							
- Isolamento del telaio della porta							
- Predisposizioni sul telaio per il fissaggio a viti;							
- Angolari di fissaggio del telaio corredati di rivetti per il fissaggio sulla parete.							
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.						Rif. Articolo	NP.OE.049

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021			
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento				
a	LisCampania_LLPP_2020					2020				
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018				
d	Indagine di mercato / offerte fornitori									
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI			
FORNITURA E POSA DI RINFORZO UNIVERSALE SU PARETI IN CARTONGESSO PER TESTALETTO										
Fornitura e posa in opera di telaio di supporto universale tipo KNAUF MT 330/340 per pareti ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, regolabile in larghezza, da utilizzare per il sostegno di travi testaletto, preassemblato, composto di tavola in legno multistrato altezza da 200 a 400 mm, telaio in lamiera zincata, avente una resistenza al taglio di 200 Kg. Il telaio sarà fissato ai montanti a C di sezione variabile 50/75/100x50x0.6 mm, posti ad interasse 600 mm.							Rif. Articolo			
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.							NP.OE.050			
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
									PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera										
1.2 Costo orario operaio specializzato										
1.3 Costo orario operaio qualificato										
1.4 Costo orario operaio comune										
SOMMANO MANO D'OPERA										
€										
16,38										
2.0 Materiali e opere compiute										
2.1 Kit come da descrizione										
d cad 1,00 95,00 95,00										
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE										
€										
95,00										
3.0 Trasporti e oneri										
3.1 Trasportp (incidenza su 2.0)										
3.2 Oneri di scarica										
SOMMANO TRASPORTI										
€										
0,00										
4.0 Noli										
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)										
4.2										
4.3										
SOMMANO NOLI										
€										
0,00										
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)										
€										
111,38										
5.0 Spese sicurezza										
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)										
5.2										
SOMMANO SPESE SICUREZZA										
€										
0,00										
B TOTALE (A+5.0)										
€										
111,38										
6.0 Spese generali - utili										
6.1 Spese generali (% di B)										
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)										
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI										
€										
29,51										
C TOTALE (B+6.0)										
€										
140,89										
arrotondamento										
0,89										
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE										
€/cad										
140,00										
RIBASSO										
8,00%										
128,80										

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:				anno di riferimento		
a	LisCampania_LLPP_2020			2020		
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018			2018		
d	Indagine di mercato / offerte fornitori					

DESCRIZIONE DELLA VOCE						ELENCO PREZZI UNITARI	
COPRIGIUNTO DI DILATAZIONE IN ALLUMINIO TIPO JOINT MODELLO W325E Fornitura e posa di coprigiunto JOINT(o equivalente) - Modello W325E. Coprigiunto di grandi dimensioni, sia orizzontale che verticale, per pareti e soffitti in zone sismiche. Profilo rigido di copertura in alluminio preverniciato spessore 20/10. Colore argento. Lunghezza ml. 3,00. Il profilo è provvisto lateralmente di guarnizioni in cellular rubber che migliorano l'aderenza e la tenuta sulla muratura. Il profilo viene fornito con fori svasati e completo di viti torx inox e tasselli di fissaggio. Ottima resistenza, ai fumi industriali ed alla salsedine..						Rif. Articolo NP.OE.051	

PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI

1.0 Mano d'opera							
1.2 Costo orario operaio specializzato	a	h	0,500	26,68	13,34		
1.3 Costo orario operaio qualificato	a	h	0,500	27,64	13,82		
1.4 Costo orario operaio comune	a	h	0,000	26,95	0,00		
SOMMANO MANO D'OPERA				€			27,16

2.0 Materiali e opere compiute							
2.1 Coprigiunto	d	m	1,00	30,00	30,00		
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE				€			30,00

3.0 Trasporti e oneri							
3.1 Trasport (incidenza su 2.0)			2,0%	30,00	0,60		
3.2 Oneri di scarica			0,0%	30,00	0,00		
SOMMANO TRASPORTI				€			0,60

4.0 Noli							
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)			4,0%	30,00	1,20		
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI				€			1,20

A	TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)	€					58,96
----------	---------------------------------	---	--	--	--	--	--------------

5.0 Spese sicurezza							
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)			0,000%	58,96	0,00		
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA				€			0,00

B	TOTALE (A+5.0)	€					58,96
----------	-----------------------	---	--	--	--	--	--------------

6.0 Spese generali - utili							
6.1 Spese generali (% di B)			15,00%	58,96	8,84		
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	67,80	6,78		
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI				€			15,62

C	TOTALE (B+6.0)	€					74,58
<i>arrotondamento</i>							0,02
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE		€/cad					74,60
RIBASSO		8,00%					68,64

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
---	--	--	--	--	--	-------------------	--

Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:				anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020			2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018			2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						

DESCRIZIONE DELLA VOCE COPRIGIUNTO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO. Coprigiunti in alluminio preverniciato per facciate, pareti, soffitti: per giunti piani o d'angolo di larghezza max 30 cm. I coprigiunti, costituiti da profilo in alluminio di spessore 20/10, opportunamente sagomato con guarnizioni laterali di appoggio in neoprene cellulare e provvisti di fori svasati, aventi larghezza di copertura di 35/27,5 cm, dovranno essere dati in opera fissati su un solo lato mediante viti inox e tasselli, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono altresì compresi e compensati gli oneri di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08. Nulla escluso.						ELENCO PREZZI UNITARI		
						Rif. Articolo		NP.OE.052

PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI

1.0	Mano d'opera						
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,500	26,68	13,34	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,500	27,64	13,82	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA					€		27,16

2.0	Materiali e opere compiute						
2.1	Coprigiunto	d	m	1,00	20,00	20,00	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€		20,00

3.0	Trasporti e oneri						
3.1	Trasporto (incidenza su 2.0)			2,0%	20,00	0,40	
3.2	Oneri di scarica			0,0%	20,00	0,00	
SOMMANO TRASPORTI					€		0,40

4.0	Noli						
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			4,0%	20,00	0,80	
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI					€		0,80

A	TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)	€					48,36
----------	---------------------------------	---	--	--	--	--	--------------

5.0	Spese sicurezza						
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)			0,000%	48,36	0,00	
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€		0,00

B	TOTALE (A+5.0)	€					48,36
----------	-----------------------	---	--	--	--	--	--------------

6.0	Spese generali - utili						
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%	48,36	7,25	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	55,61	5,56	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€		12,82

C	TOTALE (B+6.0)	€					61,18
arrotondamento							0,02
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE		€/cad					61,20
RIBASSO		8,00%					56,30

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021			
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento				
a	LisCampania_LLPP_2020					2020				
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018				
d	Indagine di mercato / offerte fornitori									
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI			
PANNELLO ISOLANTE IN STIFERITE BH O SIMILARE- sp. 150 mm. Fornitura e posa in opera di isolante termico tipo STIFERITE BH o similare in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) di spessore 120 mm, con rivestimenti di velo di vetro bitumato accoppiato a PPE sulla faccia superiore e con fibra minerale saturata sulla faccia inferiore, avente: - Conducibilità termica Dichiarata: Lambda = 0.025 W/mK (EN 13165 Annessi A e C) - Percentuale in peso di materiale riciclato: 1.80 - 5.53 % - Resistenza a compressione al 10% della deformazione: valore minimo = 200 kPa (EN 826) - Resistenza a compressione al 2% della deformazione: valore minimo = 7000 kg/m2 (EN 826) - Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo per lo spessore 100 mm: μ = 33 (EN 12086) - Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: Z = 4.9/7.3 m2hPa/mg (EN 12086)							Rif. Articolo		NP.OE.053	
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
								PARZIALI	sub TOTALI	
1.0 Mano d'opera										
1.2 Costo orario operaio specializzato					a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3 Costo orario operaio qualificato					a	h	0,500	27,64	13,82	
1.4 Costo orario operaio comune					a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA						€			13,82	
2.0 Materiali e opere compiute										
2.1 Fornitura e posa di porta a battente					d	mq	1,000	29,00	29,00	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE						€			29,00	
3.0 Trasporti e oneri										
3.1 Trasportp (incidenza su 2.0)							4,0%	29,00	1,16	
3.2 Oneri di scarica							0,0%	29,00	0,00	
SOMMANO TRASPORTI						€			1,16	
4.0 Noli										
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							2,0%	29,00	0,58	
SOMMANO NOLI						€			0,58	
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)						€			44,56	
5.0 Spese sicurezza										
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)							0,000%	44,56	0,00	
SOMMANO SPESE SICUREZZA						€			0,00	
B TOTALE (A+5.0)						€			44,56	
6.0 Spese generali - utili										
6.1 Spese generali (% di B)							15,00%	44,56	6,68	
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)							10,00%	51,24	5,12	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI						€			11,81	
C TOTALE (B+6.0)						€			56,37	
arrotondamento									0,37	
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE						€/mq			56,00	
RIBASSO					8,00%				51,52	

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021			
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento				
a	LisCampania_LLPP_2020					2020				
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018				
d	Indagine di mercato / offerte fornitori									
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI			
PANNELLO ISOLANTE IN STIFERITE GT O SIMILARE- sp. 70 mm. Fornitura e posa in opera di isolante termico tipo STIFERITE BH o similare in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) di spessore 70 mm, con rivestimenti di velo di vetro bitumato accoppiato a PPE sulla faccia superiore e con fibra minerale saturata sulla faccia inferiore, avente: - Conducibilità termica Dichiarata: Lambda = 0.022 W/mK (EN 13165 Annessi A e C) - Percentuale in peso di materiale riciclato: 1.80 - 5.53 % - Resistenza a compressione al 10% della deformazione: valore minimo = 200 kPa (EN 826) - Resistenza a compressione al 2% della deformazione: valore minimo = 7000 kg/m2 (EN 826) - Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo per lo spessore 100 mm: μ = 33 (EN 12086) - Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: Z = 4.9/7.3 m2hPa/mg (EN 12086) - Scostamento dalla planarità: Smax± 5 mm (EN 825)							Rif. Articolo		NP.OE.054	
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera										
1.2 Costo orario operaio specializzato					a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3 Costo orario operaio qualificato					a	h	0,500	27,64	13,82	
1.4 Costo orario operaio comune					a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA						€				13,82
2.0 Materiali e opere compiute										
2.1 Fornitura e posa di porta a battente					d	mq	1,000	10,00	10,00	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE						€				10,00
3.0 Trasporti e oneri										
3.1 Trasportp (incidenza su 2.0)							4,0%	10,00	0,40	
3.2 Oneri di scarica							0,0%	10,00	0,00	
SOMMANO TRASPORTI						€				0,40
4.0 Noli										
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							2,0%	10,00	0,20	
SOMMANO NOLI						€				0,20
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)						€				24,42
5.0 Spese sicurezza										
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)							0,000%	24,42	0,00	
SOMMANO SPESE SICUREZZA						€				0,00
B TOTALE (A+5.0)						€				24,42
6.0 Spese generali - utili										
6.1 Spese generali (% di B)							15,00%	24,42	3,66	
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)							10,00%	28,08	2,81	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI						€				6,47
C TOTALE (B+6.0)						€				30,89
arrotondamento										0,89
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE						€/mq				30,00
RIBASSO					8,00%					27,60

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021	
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:					anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020				2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018				2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori							
DESCRIZIONE DELLA VOCE TENDE A RULLO DA INTERNI IN TESSUTO DI POLIESTERE SPALMATO NP.OE.700 Fornitura e posa in opera di tenda a rullo da interni, con montaggio a soffitto o nell'incavo del cassonetto. Le tende possono essere montate frontalmente o di lato con o senza guida. I tessuti permeabili all'aria riflettono l'energia solare assorbita senza compromettere né la trasmissione della luce né la vista verso l'esterno, costituita da: • Cassonetto da 70 mm in alluminio estruso con fissaggio per montaggio a parete o a soffitto. Tubo avvolgitore (rullo) in alluminio, profilo di caduta in alluminio estruso con tappi laterali in plastica grigia. • Azionamento tramite catena. • Sospeso senza guide. Tessuto in poliestere spalmato PVC con le seguenti caratteristiche: • Peso: 420 g/m2							ELENCO PREZZI UNITARI	
							Rif. Articolo	NP.OE.056
PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI		
						PARZIALI	sub TOTALI	
1.0 Mano d'opera								
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,400	26,68	10,67		
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,400	27,64	11,06		
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,000	26,95	0,00		
SOMMANO MANO D'OPERA			€				21,73	
2.0 Materiali e opere compiute								
2.1	Fornitura e posa in opera di tenda	d	cad	1,000	400,00	400,00		
	Sconto del 20%			1,000	-80,00	-80,00		
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€				320,00	
3.0 Trasporti e oneri								
3.1	Trasportp (incidenza su 2.0)			4,0%	320,00	12,80		
3.2	Oneri di scarica			0,0%	320,00	0,00		
SOMMANO TRASPORTI			€				12,80	
4.0 Noli								
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			2,0%	320,00	6,40		
4.2								
4.3								
SOMMANO NOLI			€				6,40	
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)			€				360,93	
5.0 Spese sicurezza								
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)			0,000%	360,93	0,00		
5.2								
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€				0,00	
B TOTALE (A+5.0)			€				360,93	
6.0 Spese generali - utili								
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%	360,93	54,14		
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	415,07	41,51		
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€				95,65	
C TOTALE (B+6.0)			€				456,57	
arrotondamento							0,03	
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/cad				456,60	
RIBASSO		8,00%					420,08	

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020					2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI		
ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI MECCANICI									
Assistenza di cantiere agli impianti meccanici intese come:									
- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi tipo e mano d'opera per lo scarico, il sollevamento e la distribuzione al piano dei materiali, attrezzature e apparecchiature;									
- apertura e chiusura di traccie su pareti in muratura in genere e cartongesso;									
- staffaggi per posizionamento degli impianti;							Rif. Articolo		
- fori, tagli, asolature, lesene e relativi ripristini per passaggi impiantistici attraverso solai o strutture portanti;							NP.OE.057		
- fornitura e posa di zanche, mensole di sostegno in carpenteria metallica leggera;									
- protezione di tubazioni e/o canalizzazioni;									
- ricoprimento completo in malta cementizia e/o cls a protezione delle tubazioni in genere di distribuzione orizzontale sui solai;									
- ponteggi interni;									
PN		ELEMENTI			Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI
									PARZIALI
									sub TOTALI
1.0 Mano d'opera									
1.2		Costo orario operaio specializzato			a	h	0,000	26,68	0,00
1.3		Costo orario operaio qualificato			a	h	0,000	27,64	0,00
1.4		Costo orario operaio comune			a	h	0,000	26,95	0,00
SOMMANO MANO D'OPERA						€			0,00
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1		Assistenza muraria im			d	mq	1,000	6,00	6,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE						€			6,00
3.0 Trasporti e oneri									
3.1		Trasportp (incidenza su 2.0)					0,0%	6,00	0,00
3.2		Oneri di scarica					0,0%	6,00	0,00
SOMMANO TRASPORTI						€			0,00
4.0 Noli									
4.1		Franco cantiere (incidenza su 2.0)					0,0%	6,00	0,00
SOMMANO NOLI						€			0,00
A					TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)				6,00
5.0 Spese sicurezza									
5.1		Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)					0,000%	6,00	0,00
SOMMANO SPESE SICUREZZA						€			0,00
B					TOTALE (A+5.0)				6,00
6.0 Spese generali - utili									
6.1		Spese generali (% di B)					0,00%	6,00	0,00
6.2		Utile impresa (% di B+6.1)					0,00%	6,00	0,00
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI						€			0,00
C					TOTALE (B+6.0)				6,00
					arrotondamento				0,00
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE						€/mq			6,00
RIBASSO						8,00%			5,52

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020					2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI		
ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI									
Assistenza di cantiere agli impianti elettrici e speciali intese come:									
- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi tipo e mano d'opera per lo scarico, il sollevamento e la distribuzione al piano dei materiali, attrezzature e apparecchiature;									
- apertura e chiusura di traccie su pareti in muratura in genere e cartongesso;									
- staffaggi per posizionamento degli impianti;							Rif. Articolo		
- fori, tagli, asolature, lesene e relativi ripristini per passaggi impiantistici attraverso solai o strutture portanti;							NP.OE.058		
- fornitura e posa di zanche, mensole di sostegno in carpenteria metallica leggera;									
- protezione di tubazioni e/o canalizzazioni;									
- ricoprimento completo in malta cementizia e/o cls a protezione delle tubazioni in genere di distribuzione orizzontale sui solai; ponteggi interni;									
- fornitura e posa di accessori di sigillatura antincendio certificati nei passaggi impiantistici in genere attraverso									
PN		ELEMENTI			Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI
									PARZIALI
									sub TOTALI
1.0		Mano d'opera							
1.2		Costo orario operaio specializzato			a	h	0,000	26,68	0,00
1.3		Costo orario operaio qualificato			a	h	0,000	27,64	0,00
1.4		Costo orario operaio comune			a	h	0,000	26,95	0,00
SOMMANO MANO D'OPERA						€			0,00
2.0		Materiali e opere compiute							
2.1		Assistenza muraria im			d	mq	1,000	6,00	6,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE						€			6,00
3.0		Trasporti e oneri							
3.1		Trasportp (incidenza su 2.0)					0,0%	6,00	0,00
3.2		Oneri di scarica					0,0%	6,00	0,00
SOMMANO TRASPORTI						€			0,00
4.0		Noli							
4.1		Franco cantiere (incidenza su 2.0)					0,0%	6,00	0,00
SOMMANO NOLI						€			0,00
A		TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)				€			6,00
5.0		Spese sicurezza							
5.1		Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)					0,000%	6,00	0,00
SOMMANO SPESE SICUREZZA						€			0,00
B		TOTALE (A+5.0)				€			6,00
6.0		Spese generali - utili							
6.1		Spese generali (% di B)					0,00%	6,00	0,00
6.2		Utile impresa (% di B+6.1)					0,00%	6,00	0,00
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI						€			0,00
C		TOTALE (B+6.0)				€			6,00
arrotondamento									0,00
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE						€/mq			6,00
RIBASSO					8,00%				5,52

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:				anno di riferimento	
a	LisCampania_LLPP_2020			2020	
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018			2018	
d	Indagine di mercato / offerte fornitori				

DESCRIZIONE DELLA VOCE						ELENCO PREZZI UNITARI	
ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI GAS MEDICALI Assistenza di cantiere e murarie agli impianti gas medicali intese come: - oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi tipo e mano d'opera per lo scarico, il sollevamento e la distribuzione al piano dei materiali, attrezzature e apparecchiature; - apertura e chiusura di traccie su pareti in muratura in genere e cartongesso; - staffaggi per posizionamento degli impianti; - fori, tagli, asolature, lesene e relativi ripristini per passaggi impiantistici attraverso solai o strutture portanti; - fornitura e posa di zanche, mensole di sostegno in carpenteria metallica leggera; - protezione di tubazioni e/o canalizzazioni; - ricoprimento completo in malta cementizia e/o cls a protezione delle tubazioni in genere di distribuzione orizzontale sui solai; ponteggi interni; - fornitura e posa di accessori di sigillatura antincendio certificati nei passaggi impiantistici in genere attraverso						Rif. Articolo NP.OE.059	
PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI PARZIALI	sub TOTALI

1.0 Mano d'opera							
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA			€				0,00

2.0 Materiali e opere compiute							
2.1	Assistenza muraria im	d	mq	1,000	3,00	3,00	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€				3,00

3.0 Trasporti e oneri							
3.1	Trasport (incidenza su 2.0)			0,0%	3,00	0,00	
3.2	Oneri di scarica			0,0%	3,00	0,00	
SOMMANO TRASPORTI			€				0,00

4.0 Noli							
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			0,0%	3,00	0,00	
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI			€				0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)			€				3,00
-----------------------------------	--	--	---	--	--	--	-------------

5.0 Spese sicurezza							
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)			0,000%	3,00	0,00	
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€				0,00

B TOTALE (A+5.0)			€				3,00
-------------------------	--	--	---	--	--	--	-------------

6.0 Spese generali - utili							
6.1	Spese generali (% di B)			0,00%	3,00	0,00	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			0,00%	3,00	0,00	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€				0,00

C TOTALE (B+6.0)			€				3,00
arrotondamento							0,00
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/mq				3,00
RIBASSO		8,00%					2,76

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020					2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI		
VERDE VERTICALE									
Fornitura e posa in opera di verde verticale per esterni. Il sistema modulare per la realizzazione di giardini verticali csi compone di pannelli standard misura l 78 x h100 cm composti da:									
- Lastra in polipropilene alveolare durevole, idrorepellente, leggero, resistente e facilmente lavorabile spessore 5mm,									
- Feltro di tenuta e radicazione in geotessile non tessuto agugliato e termofissato applicato al pannello in PP alveolare mediante cucitura meccanica perimetrale ed interna, in polipropilene 100% , multicolore marrone, avente massa areica pari a 350 gr/mq							Rif. Articolo		
Composizione 100% polipropilene dei muri verdi							NP.OE.060		
Peso: 300 gr/mq									
Spessore a 2 kPa: 3,50 mm									
Resistenza a trazione long.: 5,5 kN/m									
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI
								PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera									
1.2 Costo orario operaio specializzato					a	h	0,000	26,68	0,00
1.3 Costo orario operaio qualificato					a	h	0,500	27,64	13,82
1.4 Costo orario operaio comune					a	h	0,000	26,95	0,00
SOMMANO MANO D'OPERA						€			13,82
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1 Verde verticale					d	mq	1,000	100,00	100,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE						€			100,00
3.0 Trasporti e oneri									
3.1 Trasportp (incidenza su 2.0)							2,0%	100,00	2,00
3.2 Oneri di scarica							0,0%	100,00	0,00
SOMMANO TRASPORTI						€			2,00
4.0 Noli									
4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0)							4,0%	100,00	4,00
SOMMANO NOLI						€			4,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)						€			119,82
5.0 Spese sicurezza									
5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)							0,000%	119,82	0,00
SOMMANO SPESE SICUREZZA						€			0,00
B TOTALE (A+5.0)						€			119,82
6.0 Spese generali - utili									
6.1 Spese generali (% di B)							15,00%	119,82	17,97
6.2 Utile impresa (% di B+6.1)							10,00%	137,79	13,78
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI						€			31,75
C TOTALE (B+6.0)						€			151,57
arrotondamento									1,57
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE						€/mq			150,00
RIBASSO					8,00%				138,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA							DATA: APRILE 2021		
Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:						anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020					2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018					2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori								
DESCRIZIONE DELLA VOCE							ELENCO PREZZI UNITARI		
Rimozione barriere preesistenti e di ogni intralcio al cantiere									
							Rif. Articolo		NP.OE.061
PN	ELEMENTI				Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI
								PARZIALI	sub TOTALI
1.0 Mano d'opera									
1.2	Costo orario operaio specializzato				a	h	0,000	26,68	0,00
1.3	Costo orario operaio qualificato				a	h	0,000	27,64	0,00
1.4	Costo orario operaio comune				a	h	0,000	26,95	0,00
SOMMANO MANO D'OPERA					€				0,00
2.0 Materiali e opere compiute									
2.1	Rimozione barriere preesistenti e di ogni intralcio al cantiere				d	a corpo	1,000	11 200,00	11 200,00
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE					€				11 200,00
3.0 Trasporti e oneri									
3.1	Trasportp (incidenza su 2.0)						2,0%	11 200,00	224,00
3.2	Oneri di scarica						0,0%	11 200,00	0,00
SOMMANO TRASPORTI					€				224,00
4.0 Noli									
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)						4,0%	11 200,00	448,00
4.2									
4.3									
SOMMANO NOLI					€				448,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)					€				11 872,00
5.0 Spese sicurezza									
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (%di A)						0,000%	11 872,00	0,00
5.2									
SOMMANO SPESE SICUREZZA					€				0,00
B TOTALE (A+5.0)					€				11 872,00
6.0 Spese generali - utili									
6.1	Spese generali (% di B)						15,00%	11 872,00	1 780,80
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)						10,00%	13 652,80	1 365,28
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI					€				3 146,08
C TOTALE (B+6.0)					€				15 018,08
arrotondamento									18,08
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE					€/mq				15 000,00
RIBASSO					8,00%				13 800,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA						DATA: APRILE 2021	
---	--	--	--	--	--	-------------------	--

Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di priorità:				anno di riferimento			
a	LisCampania_LLPP_2020			2020			
b	LisPUAS-EmilaRomagna-2018			2018			
d	Indagine di mercato / offerte fornitori						

DESCRIZIONE DELLA VOCE						ELENCO PREZZI UNITARI	
<p>Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi pe in terventi di entità inferiore a 10.000 mc valutato per l'intero appalto, da riuso. Il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discaricaautorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario diidentificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo daformulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri aseguire. Materiale da scavo anche con sassi compresi trovanti fino a 3 m anche bagnato.</p>						Rif. Articolo	
						NP.OE.062	

PN	ELEMENTI	Prezziario	U.M.	QUANTITA'	PREZZI ELEMENTARI	IMPORTI	
						PARZIALI	sub TOTALI

1.0 Mano d'opera							
1.2	Costo orario operaio specializzato	a	h	0,000	26,68	0,00	
1.3	Costo orario operaio qualificato	a	h	0,000	27,64	0,00	
1.4	Costo orario operaio comune	a	h	0,000	26,95	0,00	
SOMMANO MANO D'OPERA			€				0,00

2.0 Materiali e opere compiute							
2.1	Rimozione barriere preesistenti e di ogni intralcio al cantiere	d	a corpo	1,000	7 460,00	7 460,00	
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE			€				7 460,00

3.0 Trasporti e oneri							
3.1	Trasportp (incidenza su 2.0)			2,0%	7 460,00	149,20	
3.2	Oneri di scarica			0,0%	7 460,00	0,00	
SOMMANO TRASPORTI			€				149,20

4.0 Noli							
4.1	Franco cantiere (incidenza su 2.0)			4,0%	7 460,00	298,40	
4.2							
4.3							
SOMMANO NOLI			€				298,40

A		TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)		€			7 907,60
----------	--	---------------------------------	--	---	--	--	-----------------

5.0 Spese sicurezza							
5.1	Spese dirette e indirette sicurezza (% di A)			0,000%	7 907,60	0,00	
5.2							
SOMMANO SPESE SICUREZZA			€				0,00

B		TOTALE (A+5.0)		€			7 907,60
----------	--	-----------------------	--	---	--	--	-----------------

6.0 Spese generali - utili							
6.1	Spese generali (% di B)			15,00%	7 907,60	1 186,14	
6.2	Utile impresa (% di B+6.1)			10,00%	9 093,74	909,37	
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI			€				2 095,51

C		TOTALE (B+6.0)		€			10 003,11
		arrotondamento					3,11
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE			€/mq				10 000,00
RIBASSO		8,00%					9 200,00